Secretaria General
19 NOV. 2018

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

AMIDAMENTS

Obra 01 PRESUPUESTO E1751-V4
Capítulo 01 TREBALLS PREVIS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F21B2001	M	RETIRADA DE BARRERA DE SEGURETAT RÍGIDA DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	F219FBC0	M	TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	COSTAT CIUTAT		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
2			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
3			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
4	COSTAT MUNTANYA		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
5			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
6			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **44,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	F2192C05	M	DEMOLICIÓ DE VORADA AMB RIGOLA DE FORMIGÓ COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ AMB COMPRESSOR I CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			22,000				22,000	C#*D#*E#*F#
2			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **37,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
4	F2194JK5	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE FORMIGÓ, DE FINS A 20 CM DE GRUIX I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	COSTAT CIUTAT		20,000	4,500			90,000	C#*D#*E#*F#
2			12,000	2,500			30,000	C#*D#*E#*F#
3			16,000	3,000			48,000	C#*D#*E#*F#
4	COSTAT MUNTANYA		27,000	6,000			162,000	C#*D#*E#*F#
5			17,000	5,000			85,000	C#*D#*E#*F#
6			15,000	12,000			180,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **595,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
5	F2194XK5	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE FINS A 20 CM DE GRUIX I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000	12,000			96,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **96,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
6	F2191306	M	DEMOLICIÓ DE VORADA COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Secretaria General
19 NOV. 2018

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 F21QQA01 U RETIRADA DE PILONA FORMIGÓ, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 F221U6J2 M3 EXCAVACIÓ PER A DESMUNTATGE D'ESCOLLERA EXISTENT, INCLÓS CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000	4,000	3,000	2,000	120,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

9 F22113L2 M2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB PALA CARREGADORA I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	COSTAT MUNTANYA		36,000	8,000			288,000	C#*D#*E#*F#
2			20,000	13,000			260,000	C#*D#*E#*F#
3			25,000	13,000			325,000	C#*D#*E#*F#
4	SOTA PONT		45,000	20,000			900,000	C#*D#*E#*F#
5	COSTAT CIUTAT		28,000	15,000			420,000	C#*D#*E#*F#
6			12,000	9,000			108,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.301,000

10 F221D6J2 M3 EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY DE TRÀNSIT (SPT >50), REALITZADA AMB PALA CARREGADORA AMB ESCARIFICADORA I CÀRREGA INDIRECTA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	COSTAT MUNTANYA		36,000	8,000		0,200	57,600	C#*D#*E#*F#
2			20,000	13,000		0,200	52,000	C#*D#*E#*F#
3			25,000	13,000		0,200	65,000	C#*D#*E#*F#
4	SOTA PONT		45,000	20,000		0,200	180,000	C#*D#*E#*F#
5	COSTAT CIUTAT		28,000	15,000		0,200	84,000	C#*D#*E#*F#
6			12,000	9,000		0,200	21,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 460,200

11 F21QQA02 U RETIRADA D'ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ, INCLOSOS ELS SOPORTS AMB RECUPERACIÓ DELS MATERIALS PER A POSTERIOR UTILITZACIÓ O TRASLLAT A MAGATCEM MUNICIPAL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

AMIDAMENTS

Capítulo 02 SANEJAMENT I DRENATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F222162A	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY DE TRÀNSIT (SPT >50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pou		2,000	2,000	3,000		12,000	C#*D#*E#*F#
2	canonades		16,000	1,000	2,000		32,000	C#*D#*E#*F#
3	reixa		7,000	0,600	0,800		3,360	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **47,360**

2	F21DQU02	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, DE PARETS DE 30 CM DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3	GD5KNF0E	M	CAIXA PER A INTERCEPTOR DE 84X50 CM, AMB PARETS DE 30 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, SOBRE SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,000**

4	GD5ZAKFJ	U	REIXA PRACTICABLE, PER A INTERCEPTOR DE FOSA GRISA, DE 982X490X76 MM I 145 KG DE PES I COL·LOCADA ANCORADA AL FORMIGÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,000**

5	GDB37860	U	SOLERA AMB LLAMBORDINS SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE 25 CM DE GRUIX I DE PLANTA 1,2X1,2 M

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

6	GDD24228	M	PARET PER A POU QUADRAT DE 75X75 CM, DE GRUIX 11,5 CM DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER CIMENT 1:4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

7	GD5Z7DCK	U	REIXA PER A INTERCEPTOR, DE FOSA DÚCTIL DE 750X700X27 MM, CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124 I 23 DM2 DE SUPERFÍCIE D'ABSORCIÓ COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

Secretaria 19 NOV. 2018

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 FD7F5575 M TUB DE PVC DE 230 MM DE DIÀMETRE NOMINAL DE FORMACIÓ HELICOÏDAL AMB PERFIL RÍGID NERVAT EXTERIORMENT, PER ANAR FORMIGONAT, UNIÓ ELÀSTICA AMB MASSILLA ADHESIVA DE POLIURETÀ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			16,000				16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

9 GDD2UCON U PARTIDA DE CONNEXIONAT DE CANONADES A POU EXISTENT, INCLOU PERFORACIÓ, ENCAIS DE LA CONEXIÓ, SEGELLAT I FORMIGONAT FINAL, NETEJA DEL POU

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 F226490F M3 TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CORONACIÓ DE TERRAPLÈ AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95 % DEL PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pou		2,000	2,000	3,000		12,000	C#*D#*E#*F#
2	canonades		16,000	1,000	2,000		32,000	C#*D#*E#*F#
3	reixa		7,000	0,600	0,800		3,360	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,360

Obra 01 PRESUPUESTO E1751-V4
Capítulo 03 XARXES DE SERVEIS-INSTAL·LACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F21H1A53	U	DESMUNTATGE I NOVA COL·LOCACIÓ DE COLUMNA I LLUMENERA, AFEGINT NOUS ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE FINS A 10 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 F222162A M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY DE TRÀNSIT (SPT >50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000	0,400	0,400		1,120	C#*D#*E#*F#
2			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,120

3 F226270F M3 TERRAPLENADA I PICONATGE PER A FONAMENT DE TERRAPLÈ AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95 % DEL PM

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000	0,400	0,400		1,120	C#*D#*E#*F#
2			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,120

4 F31585H1 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HRA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	1,000	1,000		1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 FDG31357 M CANALITZACIÓ AMB TUB DE PVC CORRUGAT DE D=80 MM I DAU DE RECOBRIMENT DE 30X20 CM AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

6 FG22RG1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 80 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 6 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000	1,000			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 FG315554 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+), TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			24,000	2,000			48,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

8 FG380902 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

9 FGD2342D U PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,55 M2, DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Secretaria General
19 NOV. 2018

AMIDAMENTS

Capítulo 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F227R00F	M2	REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	COSTAT MUNTANYA		36,000	8,000			288,000	C#*D#*E#*F#
2			20,000	13,000			260,000	C#*D#*E#*F#
3			25,000	13,000			325,000	C#*D#*E#*F#
4	SOTA PONT		45,000	20,000			900,000	C#*D#*E#*F#
5	COSTAT CIUTAT		28,000	15,000			420,000	C#*D#*E#*F#
6			12,000	9,000			108,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.301,000

2	F9365H11	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	voreres panot		9,000	5,000		0,200	9,000	C#*D#*E#*F#
2			4,500	4,000		0,200	3,600	C#*D#*E#*F#
3			27,000	2,400		0,200	12,960	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,560

3	F931R01F	M3	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 95% DEL PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	zona ciutat		7,000	3,500		0,200	4,900	C#*D#*E#*F#
2			10,000	3,500		0,200	7,000	C#*D#*E#*F#
3			9,300	5,000		0,200	9,300	C#*D#*E#*F#
4			13,000	10,000		0,200	26,000	C#*D#*E#*F#
5	deducció		2,300	2,300	-3,150	0,200	-3,333	C#*D#*E#*F#
6	sota pont		10,800	9,500		0,200	20,520	C#*D#*E#*F#
7			9,800	7,100		0,200	13,916	C#*D#*E#*F#
8			8,500	3,500		0,200	5,950	C#*D#*E#*F#
9			10,000	6,500		0,200	13,000	C#*D#*E#*F#
10			11,000	7,600		0,200	16,720	C#*D#*E#*F#
11			9,500	6,000		0,200	11,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,373

4	F965U5D9	M	VORADA RECTA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA G2 DE 20X22 CM SEGONS UNE EN 1340 I UNE 127340, ABSORCIÓ D'AIGUA CLASE 2 MACATGE B >= 6% ANNEX E UNE EN 1340. DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE 3 RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE 2 RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA) SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ RECICLAT NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 20 A 25 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTADA AMB MORTER

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	zona ciutat		37,000				37,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,000

5	F965P5DD	M	VORADA RECTA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 DE 30X22 CM SEGONS UNE 127340, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA) SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ RECICLAT NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 25 A 30 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTADA AMB MORTER

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	costat ciutat		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

6 F971RG11 M3 BASE PER A RIGOLA DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL RECICLAT DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ, ABOCAT DES DE CAMIÓ I ACABAT REGLEJAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	costat ciutat		20,000	0,300	0,300		1,800	C#*D#*E#*F#
2			6,000	0,300	0,300		0,540	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,340

7 F97422EA M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X8 CM, COL·LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC I SEGELLAT DE JUNT AMB BETUM LÍQUID

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	costat ciutat		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
2			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

8 F9E1310A M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X8 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR, COL·LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 250 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	voreres panot		9,000	5,000			45,000	C#*D#*E#*F#
2			4,500	4,000			18,000	C#*D#*E#*F#
3			27,000	2,400			64,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 127,800

9 F985A70S M GUAL DE PECES DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, 25X35 CM, COL·LOCAT SOBRE BASE DE FORMIGÓ RECICLAT NO ESTRUCTURAL 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 25 A 30 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

10 G3J2UG10 M3 FORMACIÓ D'ESCULLERA AMB BLOCS PROVETES CILÍNDRIQUES DE FORMIGÓ, COL·LOCADES MANUALMENT SOBRE BASE DE GRANULART 50´70 DE PEDRA GRANÍTICA SOTERRADA. AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000	3,400	0,500	2,000	13,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,600

11 F9G2U8FC M3 CONFIGURACIÓ DE CUNETES LATERALS DELS CAMINS, AMB FORMIGÓ HM-30/P/20/I+F DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, COLOREJAT EN SUPERFÍCIE AMB SULFAT DE FERRO, .ESCAMPAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC, ESTESA I VIBRATGE MANUAL, NIVELLAMENT SEGONS APLANTILLAMENT PER FORMACIÓ DE LA CUNETA, REMOLINAT MANUAL AFEGINT 4 KG/M2 DE POLS DE QUARS I EL SULFAT DE FERRO EN INTENSITAT SEGONS PROBES A FER EN OBRA I POSTERIOR RASPATLLAT SEGONS PROVES PRÈVIES EN EL FORMIGÓ

Secretaria General
19 NOV. 2018

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			48,000	1,000	0,250		12,000	C#*D#*E#*F#
2			35,000	1,000	0,250		8,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,750

12 G3J2UU20 M

FORMACIÓ DE MURET DE RESALT, AMB FILERES DE PROBETES CILÍNDRIQUES DE FORMIGÓ, COL·LOCADES HORITZONTALS I LLEUGERAMENT AMORTERADES SENSE TAPAR COMPLETAMENT ELS INTRESTICIS ENTRE ELS CILINDRES DE LES PROBETES PER GARANTIR EL PAS DE L'AIGUA DE PLUJA. ENCASTADES SOBRE BASE DE 20 CM DE GRANULAT 50-70 GRANÍTICA, PER A UNA ALÇADA DE MURET DE 60 CM (SEGONS DETALL DELS PLÀNOLS), COL·LOCADA AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000	5,000			25,000	C#*D#*E#*F#
2			5,000	2,000			10,000	C#*D#*E#*F#
3			5,500	2,000			11,000	C#*D#*E#*F#
4			7,000	2,000			14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

13 F9A1SCG1 m2

PAVIMENT DE SAULÓ ESTABILITZAT AMB UN CONGLOMERAT BASAT EN POLIMERTS-ETILENO, AMB UNA DOSIFICACIÓ DEL 3,5% DEL PES DEL TERRENY I AGRGATS DE CAL, DE LA CASA SCG BCN O SIMILAR I EQUIVALENT. EL TREBALL INCLOU LA REALITZACIÓ D'UN ESTUDI PREVI AMB FABRICACIÓ DE PROBETES DE MOSTRA, LA ESCARIFICACIÓ DE LA BASE A UNA PROFUNDITAT DE 15 CM LA APLICACIÓ D'UNA EMULSSIÓI SCG ACRÍLICA REPARTIDA UNIFORMEMENT MITJANÇANT L'ÚS DE CISTERNA, BARREJA DEL PAVIMENT DE SAULÓ AMB LA DOSIFICACIÓ ADEQUADA DEL PRODUCTE, RESULTAT DE LA PROBETA MOSTRA, I ESTIMAT EN UN 3,5% DE RESINA, ESTESA I PICONATGE DE LA CAPA DE PAVIMENT, DE 15 CM DE GRUIX, I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	costat muntanya		7,000	3,500			24,500	C#*D#*E#*F#
2			5,000	4,000	0,500		10,000	C#*D#*E#*F#
3			15,000	4,000			60,000	C#*D#*E#*F#
4			18,000	4,000			72,000	C#*D#*E#*F#
5			24,000	4,000			96,000	C#*D#*E#*F#
6			12,500	5,000			62,500	C#*D#*E#*F#
7			8,500	9,000			76,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 401,500

14 F9G2SCG2 M2

CONFIGURACIÓ DE CUNETES LATERALS DELS CAMINS, SAULÓ ESTABILITZAT AMB UN CONGLOMERAT BASAT EN POLIMERTS-ETILENO, AMB UNA DOSIFICACIÓ DEL 3,5% DEL PES DEL TERRENY I AGRGATS DE CAL, DE LA CASA SCG BCN O SIMILAR I EQUIVALENT. ESCAMPAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC, ESTESA I PICONATGE AMB PICÓ VIBRANT, NIVELLAMENT SEGONS APLANTILLAMENT PER FORMACIÓ DE LA CUNETA,

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			48,000	1,000			48,000	C#*D#*E#*F#
2			35,000	1,000			35,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,000

AMIDAMENTS

1 FRE613C0 U PODA D'ARBRE PLANIFOLI O CONÍFERA DE 10 A 15 M D'ALÇÀRIA, AMB TÈCNIQUES DE GRIMPADA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA, I TRANSPORT DE LA MATEIXA A PLANTA DE COMPOSTATGE (NO MÉS LLUNY DE 20 KM)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

2 FR11U222 M2 TREBALLS DE RECOLLIDA DE PLANTA PREEXISTENT A RECUPERAR, MITJANÇANT UNA PLANTACIÓ PROVISIONAL EN INDRETS DE L'OBRA, INCLOU RECUPERACIÓ DEL SUBSTART DE TERRES AMB LLAVORS, TRASPLANTAMENT DE PLANTA, PROTECCIÓ D'ARRELS, REGS DE MANTENIMENT, ETC. PER A LA SEVA POSTERIOR REUTILITZACIÓ A LA MATEIXA OBRA. TREBALLS A REALITZAR A,MB MITJANS PRIORITARIAMENT MANUALS AMB SUPORT PUNTUAL DE MAQUINARIA PETITA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			20,000	2,000			40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **40,000**

3 FR3P2212 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	costat ciutat		14,000	7,000		0,200	19,600	C#*D#*E#*F#
2			14,000	5,000	0,500	0,200	7,000	C#*D#*E#*F#
3			24,000	3,500		0,200	16,800	C#*D#*E#*F#
4			3,000	3,000	3,150	0,200	5,670	C#*D#*E#*F#
5	sota pont		30,000	5,500		0,200	33,000	C#*D#*E#*F#
6			40,000	6,000		0,200	48,000	C#*D#*E#*F#
7	costat muntanya		37,000	5,500		0,200	40,700	C#*D#*E#*F#
8			12,000	7,000		0,200	16,800	C#*D#*E#*F#
9			7,000	4,000		0,200	5,600	C#*D#*E#*F#
10	laterals camí formigó		37,000	1,000		0,200	7,400	C#*D#*E#*F#
11	cuneta verda		50,000	2,000		0,300	30,000	C#*D#*E#*F#
12			40,000	2,000		0,300	24,000	C#*D#*E#*F#
13	espai talúss		12,000	4,000		0,300	14,400	C#*D#*E#*F#
14			12,000	3,000		0,300	10,800	C#*D#*E#*F#
15			6,000	3,000		0,300	5,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **285,170**

4 FR3P2111 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, ADOBADA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA MITJANA I MITJANS MANUALS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sota pont		30,000	5,500		0,150	24,750	C#*D#*E#*F#
2			40,000	6,000		0,150	36,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **60,750**

5 FR2B1107 M2 ANIVELLAMENT I REPASSADA DEL TERRENY PER A OBTENIR EL PERFIL D'ACABAT, AMB MITJANS MANUALS, PER A UN PENDENT DEL 12 AL 50 %

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	costat ciutat		14,000	7,000			98,000	C#*D#*E#*F#
2			14,000	5,000	0,500		35,000	C#*D#*E#*F#

19 NOV 2018

AMIDAMENTS

3		24,000	3,500		84,000	C#*D#*E#*F#
4		3,000	3,000	3,150	28,350	C#*D#*E#*F#
5	sota pont	30,000	5,500		165,000	C#*D#*E#*F#
6		40,000	6,000		240,000	C#*D#*E#*F#
7	costat muntanya	37,000	5,500		203,500	C#*D#*E#*F#
8		12,000	7,000		84,000	C#*D#*E#*F#
9		7,000	4,000		28,000	C#*D#*E#*F#
10	laterals camí formigó	37,000	1,000		37,000	C#*D#*E#*F#
11	cuneta verda	50,000	2,000		100,000	C#*D#*E#*F#
12		40,000	2,000		80,000	C#*D#*E#*F#
13	espai entre camins-talús	12,000	4,000		48,000	C#*D#*E#*F#
14		12,000	3,000		36,000	C#*D#*E#*F#
15		6,000	3,000		18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.284,850**

6 FRF134S0 M2 REG DE GESPA, PRADA O PLANTA ENTAPISSANT AMB MÀNEGA CONNECTADA A CAMIÓ CISTERNA, AMB UNA APORTACIÓ MÍNIMA DE 10 L/M2 I AMB UN RECORREGUT FINS AL PUNT DE CÀRREGA NO SUPERIOR A 2 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	costat ciutat		14,000	7,000		2,000	196,000	C#*D#*E#*F#
2			14,000	5,000	0,500	2,000	70,000	C#*D#*E#*F#
3			24,000	3,500		2,000	168,000	C#*D#*E#*F#
4			3,000	3,000	3,150	2,000	56,700	C#*D#*E#*F#
5	sota pont		30,000	5,500		2,000	330,000	C#*D#*E#*F#
6			40,000	6,000		2,000	480,000	C#*D#*E#*F#
7	costat muntanya		37,000	5,500		2,000	407,000	C#*D#*E#*F#
8			12,000	7,000		2,000	168,000	C#*D#*E#*F#
9			7,000	4,000		2,000	56,000	C#*D#*E#*F#
10	laterals camí formigó		37,000	1,000		2,000	74,000	C#*D#*E#*F#
11	cuneta verda		50,000	2,000		2,000	200,000	C#*D#*E#*F#
12			40,000	2,000		2,000	160,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2.365,700**

7 FRI3U041 M2 PLANTACIÓ DE FRAGMENTS COMPACTES (TEPES) D'ESPÈCIES HERBÀCIES I GRAMÍNIES RECOLLIDES A L'ENTORN DE L'OBRA, AMB UN GRUIX MÍNIM DE 10 CM I AMB UN RECOBRIMENT MAJOR O IGUAL AL 30% DE L'ÀREA TRACTADA, I REBLERT DELS ESPAIS BUITS AMB TERRA VEGETAL PROCEDENT DE L'OBRA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			50,000	5,000			250,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **250,000**

8 FR42122D u SUBMINISTRAMENT DE CELTIS AUSTRALISDE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 82,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 57,75 CM SEGONS FÓRMULES NTJ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

9 FR4HR636 u SUBMINISTRAMENT DE SPARTIUM JUNCEUM D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			20,000	2,500	6,000		300,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 300,000

10 FR4DS6F1 U SUBMINISTRAMENT D'HYPARRHENIA HIRTA EN ALVÈOL FORESTAL DE 300 CM3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sota pont		45,000	6,000	6,000	0,500	810,000	C#*D#*E#*F#
2			45,000	5,000	6,000	0,500	675,000	C#*D#*E#*F#
3			13,000	4,000	0,500	0,330	8,580	C#*D#*E#*F#
4			2,500	2,500	3,140	0,330	6,476	C#*D#*E#*F#
5	REDONDEIG		-0,056				-0,056	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.500,000

11 FR4JJE23 U SUBMINISTRAMENT DE VINCA MINOR D'ALÇÀRIA DE 10 A 15 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sota pont		5,000	6,000	6,000	0,500	90,000	C#*D#*E#*F#
2			5,000	5,000	6,000	0,500	75,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 165,000

12 FR4HVAC1 U SUBMINISTRAMENT DE VITEX AGNUS-CACTUS EN CONTENIDOR DE 5 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			21,000	4,000	6,000	0,500	252,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 252,000

13 FR4HRHAL U SUBMINISTRAMENT DE RHAMNUS ALATERNUS EN CONTENIDOR DE 5 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			21,000	4,000	6,000	0,500	252,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 252,000

14 FR4JHM3C u SUBMINISTRAMENT DE VIBURNUM TINUS D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			13,000	4,000	0,500	0,330	8,580	C#*D#*E#*F#
2			2,500	2,500	3,140	0,330	6,476	C#*D#*E#*F#
3	REDONDEIG		-0,056				-0,056	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

15 FR4GJ834 u SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			13,000	4,000	0,500	0,330	8,580	C#*D#*E#*F#
2			2,500	2,500	3,140	0,330	6,476	C#*D#*E#*F#
3	REDONDEIG		-0,056				-0,056	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

16 FR612467 U PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 25 A 35 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 120X120X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ PARCIAL DEL 60% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA DE JARDINERIA, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ

EUR

Secretaria General
19 NOV 2018

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

17 FR6B1154 U PLANTACIÓ EN MASSA DE PLANTA DE PETIT PORT EN TEST DE VOLUM < 1 L, EN TERRENY PRÈVIAMENT PREPARAT, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, I AMB PRIMER REG

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			300,000				300,000	C#*D#*E#*F#
2			1.500,000				1.500,000	C#*D#*E#*F#
3			165,000				165,000	C#*D#*E#*F#
4			252,000				252,000	C#*D#*E#*F#
5			252,000				252,000	C#*D#*E#*F#
6			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
7			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
8	REPOSICIÓ		45,000	6,000	2,000	2,000	1.080,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.579,000

18 FR71U24J M2 SEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS MIXTA AMB ADDICIÓ D'ESPÈCIES ARBUSTIVES I/O DE FLOR SEGONS NTJ 07N, AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT < 30 %, SUPERFÍCIE < 500 M2, INCLOENT LA COBERTURA DE LA LLAVOR AMB SORRA DE RIU RENTADA I EL CORRONAT POSTERIOR. AMB LA COMPOSICIÓ DE LLAVORS SEGÜENT:
40 % LOLIUM PERENNE (RAY GRASS)
35 % FESTUCA ARUNDINÁCEA
05 % POA ANNUA
05 % AGROSTIS STOLONIFERA
05 % PASPALUM VAGINATUM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000	6,000			60,000	C#*D#*E#*F#
2			10,000	6,000	0,500		30,000	C#*D#*E#*F#
3			23,000	4,500			103,500	C#*D#*E#*F#
4			12,000	4,000			48,000	C#*D#*E#*F#
5			8,000	2,000			16,000	C#*D#*E#*F#
6			21,000	1,000			21,000	C#*D#*E#*F#
7			8,000	1,000			8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 286,500

Obra 01 PRESUPUESTO E1751-V4
Capítulo 06 MOBILIARI I SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	GBBZ3010	M	TUB D'ALUMINI EXTRUSIONAT DE 76 MM DE DIÀMETRE, PER A SUPORT DE SENYALS DE TRÀNSIT, FIXAT A LA BASE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 GBB1C121 U PLACA TRIANGULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 90 CM DE COSTAT, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 GBB13252 U PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 GBB2C711 U PLACA D'ORIENTACIÓ O SITUACIÓ PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 30X70 CM, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 GBB3P210 U CAIXETÍ DE RUTA PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 40X16 CM, ACABAT AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXAT AL SENYAL

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 GBA1F515 M PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 15 CM D'AMPLÀRIA, AMB TERMOPLÀSTIC D'APLICACIÓ EN CALENT DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			40,000				40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

7 FBB4BCAR U COL·LOCACIÓ DE CARTELLS DE SENYALITZACIÓ EXISTENTS I PREVIAMENT RESERVATS, AMB EXCAVACI´ÑO, FORMACIÓ DE FOMNAMENTS ENCASTANT SUPORTS VERTIVALS EXISTENTS I RESTAURATS, PROTECCIÓ DE LES BASES DELS SUPORTS AMB PINTURES ASFÀLTIQUES DELS TRAMS EN CONTACTE AMB EL TERRENY. COL·LOCACIÓ DELS CARTELLS EXISTENTS INCLOSA NETEJA I RESTAURACIÓ PRÈVIA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

8 E898MHN0 M2 PINTAT DE PARAMENT EXTERIOR AMB PINTURA AL DISSOLVENT DE RESINES DE PLIOLITE, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FIXADORA I 2 CAPES D'ACABAT LLIS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			46,000	4,000	2,000		368,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 368,000

Secretaria General
19 NOV. 2018

AMIDAMENTS

9 FQ13REFU u

RECOL·LOCACIÓ EN OBRA DELS BANCS PREEXISTENTS, INCLOU NETEJA I REPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE DE FORMIGÓ, FOLRE DE CARA SUPERIOR AMB TAULONS DE FUSTA TROPICAL AMB CERTIFICAT FSC AMB OLI DE DOS COMPONENTS, INCLOU ELEMENTS D'ANCORATGE AMB ACER GALVANITZAT QUE PERMETIN LA SEPARACIÓ DE LA FUSTA DE LA CARA DEL FORMIGÓ PER GARANTIR LA VENTILACIÓ I SECATGE DE LA FUSTA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10 FQ42FU00 U

CONJUNT DE DUES PILONES I CADENAT PER A CONTROL D'ACCÉS, FORMAT PER PILONES CILINDRIQUES DE FUSTA TRACTADA EN AUTOCLAU, DE 80 MM DE DIÀMETRE, DE 1,60 M DE LLARGARIA, (60 CM ENCASTAT SOTA PAVIMENT EN FONAMENT DE FORMIGÓ DE 60X60X80), CLAUS D'ANCORATGE PER EVITAR MOVIMENTS DE LA FUSTA, INCLÓS ABRAÇADERA DE 15 CM GRADUABLE D'ACER GALVANITZAT, AMB MECANITZACIÓ PER FIXACIÓ DE CADENA. INCLOS 7 M. DE CADENA, I CADENAT DE SEGURETAT I PER INTEMPÈRIE. CADENA PINTADA EN COLOR NEGRE PINTURA EPOXÍDICA I RESINES SOBRE GALVANITZAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 FRZ2PILO u

PILONA DE ROLL DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8 CM DE DIÀMETRE I 1,6 M DE LLARGÀRIA, CLAVADA PER DEIXAR 1 M PER SOBRE DE COTA PAVIMENT, BASE DE FORMIGÓ DE 60X60X80 CM, INCLOS EXCAVACIÓ, GRAPES DE FIXACIÓ I FORMIGONAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			18,000				18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

Obra 01 PRESUPUESTO E1751-V4
Capítulo 07 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 F2R5426A M3

TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	vorada+ rigola		37,000	0,400	0,350		5,180	C#*D#*E#*F#
2	barreres seguretat-bancs formigó		8,000	0,450	0,600	2,000	4,320	C#*D#*E#*F#
3	paviment panot i formigó		595,000	0,300			178,500	C#*D#*E#*F#
4	pav. asfàltic		96,000	0,300			28,800	C#*D#*E#*F#
5	vorada interior		10,000	0,200	0,350		0,700	C#*D#*E#*F#
6	pilona		2,000	0,500	0,500	0,500	0,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 217,750

2 F2R4506A M3

CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sanejament							
2	pou		1,200	1,200	2,500		3,600	C#*D#*E#*F#
3	canonades		16,000	0,600	0,300		2,880	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

4	reixa	7,000	0,400	0,800		2,240	C#*D#*E#*F#
5	enllumenat						
6	fonament fanal	0,800	0,800	1,000		0,640	C#*D#*E#*F#
7	esbrossada	2.301,000	0,150			345,150	C#*D#*E#*F#
8	caixa	460,200				460,200	C#*D#*E#*F#
9	ESCOLLERA	120,000				120,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **934,710**

3 F2RA73G1 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ INCLÒS, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sanejament							
2	pou		1,200	1,200	2,500		3,600	C#*D#*E#*F#
3	canonades		16,000	0,600	0,300		2,880	C#*D#*E#*F#
4	reixa		7,000	0,400	0,800		2,240	C#*D#*E#*F#
5	enllumenat							
6	fonament fanal		0,800	0,800	1,000		0,640	C#*D#*E#*F#
7	esbrossada		2.301,000	0,150			345,150	C#*D#*E#*F#
8	caixa		460,200				460,200	C#*D#*E#*F#
9	ESCOLLERA		120,000				120,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **934,710**

4 F2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	vorada+ rigola		37,000	0,400	0,350		5,180	C#*D#*E#*F#
2	barreres seguretat-bancs formigó		8,000	0,450	0,600	2,000	4,320	C#*D#*E#*F#
3	paviment panot i formigó		595,000	0,300			178,500	C#*D#*E#*F#
4	pav. asfàltic		96,000	0,300			28,800	C#*D#*E#*F#
5	vorada interior		10,000	0,200	0,350		0,700	C#*D#*E#*F#
6	pilona		2,000	0,500	0,500	0,500	0,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **217,750**

Obra 01 PRESUPUESTO E1751-V4
Capitulo 08 VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PPA0CQF1	UT	PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE PER AL CONTROL DE QUALITAT A LA OBRA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 PPIMPREV UT PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER IMPREVISTES D'OBRA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

Secretaria
19 NOV. 2018

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT	**1,000**

Secretaria General
19 NOV. 2018

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	E898MHN0	M2	PINTAT DE PARAMENT EXTERIOR AMB PINTURA AL DISSOLVENT DE RESINES DE PLIOLITE, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FIXADORA I 2 CAPES D'ACABAT LLIS (SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	7,73 €
P-2	F2191306	M	DEMOLICIÓ DE VORADA COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	3,13 €
P-3	F2192C05	M	DEMOLICIÓ DE VORADA AMB RIGOLA DE FORMIGÓ COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ AMB COMPRESSOR I CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	4,77 €
P-4	F2194JK5	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE FORMIGÓ, DE FINS A 20 CM DE GRUIX I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	3,55 €
P-5	F2194XK5	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE FINS A 20 CM DE GRUIX I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	3,54 €
P-6	F219FBC0	M	TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR (UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	1,50 €
P-7	F21B2001	M	RETIRADA DE BARRERA DE SEGURETAT RÍGIDA DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (DOTZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	12,98 €
P-8	F21DQU02	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, DE PARETS DE 30 CM DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)	7,01 €
P-9	F21H1A53	U	DESMUNTATGE I NOVA COL·LOCACIÓ DE COLUMNA I LLUMENERA, AFEGINT NOUS ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE FINS A 10 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (DOS-CENTS TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	203,34 €
P-10	F21QQA01	U	RETIRADA DE PILONA FORMIGÓ, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	6,73 €
P-11	F21QQA02	U	RETIRADA D'ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ, INCLOSOS ELS SOPORTS AMB RECUPERACIÓ DELS MATERIALS PER A POSTERIOR UTILITZACIÓ O TRASLLAT A MAGATCEM MUNICIPAL (QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	4,29 €
P-12	F22113L2	M2	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB PALA CARREGADORA I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (ZERO EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	0,34 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-13	F221D6J2	M3	EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY DE TRÀNSIT (SPT >50), REALITZADA AMB PALA CARREGADORA AMB ESCARIFICADORA I CÀRREGA INDIRECTA SOBRE CAMIÓ (DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	2,68 €
P-14	F221U6J2	M3	EXCAVACIÓ PER A DESMUNTATGE D'ESCOLLERA EXISTENT, INCLÓS CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	3,80 €
P-15	F222162A	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY DE TRÀNSIT (SPT >50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	6,15 €
P-16	F226270F	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE PER A FONAMENT DE TERRAPLÈ AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95 % DEL PM (CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	5,39 €
P-17	F226490F	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CORONACIÓ DE TERRAPLÈ AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95 % DEL PM (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	4,47 €
P-18	F227R00F	M2	REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (ZERO EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	0,88 €
P-19	F2R4506A	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM (DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	2,92 €
P-20	F2R5426A	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM (DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	2,92 €
P-21	F2RA73G1	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ INCLÒS, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	8,91 €
P-22	F2RA7LP0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	2,99 €
P-23	F31585H1	M3	FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HRA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ (SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	73,47 €
P-24	F931R01F	M3	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 95% DEL PM (TRETZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	13,60 €

Secretaria General
19 NOV 2018

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-25	F9365H11	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	66,28 €
P-26	F965P5DD	M	VORADA RECTA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 DE 30X22 CM SEGONS UNE 127340, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA) SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ RECICLAT NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 25 A 30 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTADA AMB MORTER (VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	23,74 €
P-27	F965U5D9	M	VORADA RECTA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA G2 DE 20X22 CM SEGONS UNE EN 1340 I UNE 127340, ABSORCIÓ D'AIGUA CLASE 2 MACATGE B >= 6% ANNEX E UNE EN 1340. DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE 3 RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE 2 RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA) SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ RECICLAT NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 20 A 25 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTADA AMB MORTER (VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	24,35 €
P-28	F971RG11	M3	BASE PER A RIGOLA DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL RECICLAT DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ, ABOCAT DES DE CAMIÓ I ACABAT REGLEJAT (SETANTA EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	70,58 €
P-29	F97422EA	M	RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X8 CM, COL·LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC I SEGELLAT DE JUNT AMB BETUM LÍQUID (ONZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	11,19 €
P-30	F985A70S	M	GUAL DE PECES DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, 25X35 CM, COL·LOCAT SOBRE BASE DE FORMIGÓ RECICLAT NO ESTRUCTURAL 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 25 A 30 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER (TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	38,90 €
P-31	F9A1SCG1	m2	PAVIMENT DE SAULÓ ESTABILITZAT AMB UN CONGLOMERAT BASAT EN POLIMERTS-ETILENO, AMB UNA DOSIFICACIÓ DEL 3,5% DEL PES DEL TERRENY I AGRGATS DE CAL, DE LA CASA SCG BCN O SIMILAR I EQUIVALENT. EL TREBALL INCLOU LA REALITZACIÓ D'UN ESTUDI PREVI AMB FABRICACIÓ DE PROBETES DE MOSTRA, LA ESCARIFICACIÓ DE LA BASE A UNA PROFUNDITAT DE 15 CM LA APLICACIÓ D'UNA EMULSSIÓI SCG ACRÍLICA REPARTIDA UNIFORMEMENT MITJANÇANT L'ÚS DE CISTERNA, BARREJA DEL PAVIMENT DE SAULÓ AMB LA DOSIFICACIÓ ADEQUADA DEL PRODUCTE, RESULTAT DE LA PROBETA MOSTRA, I ESTIMAT EN UN 3,5% DE RESINA, ESTESA I PICONATGE DE LA CAPA DE PAVIMENT, DE 15 CM DE GRUIX, I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM (VINT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	20,29 €
P-32	F9E1310A	M2	PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X8 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR, COL·LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 250 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	21,66 €
P-33	F9G2SCG2	M2	CONFIGURACIÓ DE CUNETES LATERALS DELS CAMINS, SAULÓ ESTABILITZAT AMB UN CONGLOMERAT BASAT EN POLIMERTS-ETILENO, AMB UNA DOSIFICACIÓ DEL 3,5% DEL PES DEL TERRENY I AGRGATS DE CAL, DE LA CASA SCG BCN O SIMILAR I EQUIVALENT. ESCAMPAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC, ESTESA I PICONATGE AMB PICÓ VIBRANT, NIVELLAMENT SEGONS APLANTILLAMENT PER FORMACIÓ DE LA CUNETA, (TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	32,23 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-34	F9G2U8FC	M3	CONFIGURACIÓ DE CUNETES LATERALS DELS CAMINS, AMB FORMIGÓ HM-30/P/20/I+F DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, COLOREJAT EN SUPERFÍCIE AMB SULFAT DE FERRO, .ESCAMPAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC, ESTESA I VIBRATGE MANUAL, NIVELLAMENT SEGONS APLANTILLAMENT PER FORMACIÓ DE LA CUNETA, REMOLINAT MANUAL AFEGINT 4 KG/M2 DE POLS DE QUARS I EL SULFAT DE FERRO EN INTENSITAT SEGONS PROBES A FER EN OBRA I POSTERIOR RASPATLLAT SEGONS PROVES PRÈVIES EN EL FORMIGÓ (CENT VINT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	120,66 €
P-35	FBB4BCAR	U	COL·LOCACIÓ DE CARTELLS DE SENYALITZACIÓ EXISTENTS I PREVIAMENT RESERVATS, AMB EXCAVACI´ÑO, FORMACIÓ DE FOMNAMENTS ENCASTANT SUPORTS VERTIVALS EXISTENTS I RESTAURATS, PROTECCIÓ DE LES BASES DELS SUPORTS AMB PINTURES ASFÀLTIQUES DELS TRAMS EN CONTACTE AMB EL TERRENY. COL·LOCACIÓ DELS CARTELLS EXISTENTS INCLOSA NETEJA I RESTAURACIÓ PRÈVIA. (CENT SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	106,33 €
P-36	FD7F5575	M	TUB DE PVC DE 230 MM DE DIÀMETRE NOMINAL DE FORMACIÓ HELICOÏDAL AMB PERFIL RÍGID NERVAT EXTERIORMENT, PER ANAR FORMIGONAT, UNIÓ ELÀSTICA AMB MASSILLA ADHESIVA DE POLIURETÀ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	8,92 €
P-37	FDG31357	M	CANALITZACIÓ AMB TUB DE PVC CORRUGAT DE D=80 MM I DAU DE RECOBRIMENT DE 30X20 CM AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I (UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	1,67 €
P-38	FG22RG1K	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 80 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 6 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	2,39 €
P-39	FG315554	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+), TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB (CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	5,83 €
P-40	FG380902	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT (SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	6,89 €
P-41	FGD2342D	U	PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,55 M2, DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA (QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	49,52 €
P-42	FQ13REFU	u	RECOL·LOCACIÓ EN OBRA DELS BANCS PREEXISTENTS, INCLOU NETEJA I REPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE DE FORMIGÓ, FOLRE DE CARA SUPERIOR AMB TAULONS DE FUSTA TROPICAL AMB CERTIFICAT FSC AMB OLI DE DOS COMPONENTS, INCLOU ELEMENTS D'ANCORATGE AMB ACER GALVANITZAT QUE PERMETIN LA SEPARACIÓ DE LA FUSTA DE LA CARA DEL FORMIGÓ PER GARANTIR LA VENTILACIÓ I SECATGE DE LA FUSTA. (DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	296,14 €
P-43	FQ42FU00	U	CONJUNT DE DUES PILONES I CADENAT PER A CONTROL D'ACCÉS, FORMAT PER PILONES CILINDRIQUES DE FUSTA TRACTADA EN AUTOCLAU, DE 80 MM DE DIÀMETRE, DE 1,60 M DE LLARGARIA, (60 CM ENCASTAT SOTA PAVIMENT EN FONAMENT DE FORMIGÓ DE 60X60X80), CLAUS D'ANCORATGE PER EVITAR MOVIMENTS DE LA FUSTA, INCLÓS ABRAÇADERA DE 15 CM GRADUABLE D'ACER GALVANITZAT, AMB MECANITZACIÓ PER FIXACIÓ DE CADENA. INCLOS 7 M. DE CADENA, I CADENAT DE SEGURETAT I PER INTEMPÈRIE. CADENA PINTADA EN COLOR NEGRE PINTURA EPOXÍDICA I RESINES SOBRE GALVANITZAT. (DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	246,18 €

Secretaria 19 NOV. 2018

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-44	FR11U222	M2	TREBALLS DE RECOLLIDA DE PLANTA PREEXISTENT A RECUPERAR, MITJANÇANT UNA PLANTACIÓ PROVISIONAL EN INDRETS DE L'OBRA, INCLOU RECUPERACIÓ DEL SUBSTART DE TERRES AMB LLAVORS, TRASPLANTAMENT DE PLANTA, PROTECCIÓ D'ARRELS, REGS DE MANTENIMENT, ETC. PER A LA SEVA POSTERIOR REUTILITZACIÓ A LA MATEIXA OBRA. TREBALLS A REALITZAR A,MB MITJANS PRIORITARIAMENT MANUALS AMB SUPORT PUNTUAL DE MAQUINARIA PETITA. (DISSET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	17,62 €
P-45	FR2B1107	M2	ANIVELLAMENT I REPASSADA DEL TERRENY PER A OBTENIR EL PERFIL D'ACABAT, AMB MITJANS MANUALS, PER A UN PENDENT DEL 12 AL 50 % (UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)	1,01 €
P-46	FR3P2111	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, ADOBADA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA MITJANA I MITJANS MANUALS (TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	37,82 €
P-47	FR3P2212	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS (VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	21,64 €
P-48	FR42122D	u	SUBMINISTRAMENT DE CELTIS AUSTRALISDE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 82,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 57,75 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	263,30 €
P-49	FR4DS6F1	U	SUBMINISTRAMENT D'HYPARRHENIA HIRTA EN ALVÈOL FORESTAL DE 300 CM3 (UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	1,60 €
P-50	FR4GJ834	u	SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	3,37 €
P-51	FR4HR636	u	SUBMINISTRAMENT DE SPARTIUM JUNCEUM D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	2,94 €
P-52	FR4HRHAL	U	SUBMINISTRAMENT DE RHAMNUS ALATERNUS EN CONTENIDOR DE 5 L (DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	2,85 €
P-53	FR4HVAC1	U	SUBMINISTRAMENT DE VITEX AGNUS-CACTUS EN CONTENIDOR DE 5 L (TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	3,99 €
P-54	FR4JHM3C	u	SUBMINISTRAMENT DE VIBURNUM TINUS D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	3,43 €
P-55	FR4JJE23	U	SUBMINISTRAMENT DE VINCA MINOR D'ALÇÀRIA DE 10 A 15 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L (DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	2,14 €
P-56	FR612467	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 25 A 35 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 120X120X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ PARCIAL DEL 60% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA DE JARDINERIA, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ (SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	77,43 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-57	FR6B1154	U	PLANTACIÓ EN MASSA DE PLANTA DE PETIT PORT EN TEST DE VOLUM < 1 L, EN TERRENY PRÈVIAMENT PREPARAT, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, I AMB PRIMER REG (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	0,64 €
P-58	FR71U24J	M2	SEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS MIXTA AMB ADDICIÓ D'ESPÈCIES ARBUSTIVES I/O DE FLOR SEGONS NTJ 07N, AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT < 30 %, SUPERFÍCIE < 500 M2, INCLOENT LA COBERTURA DE LA LLAVOR AMB SORRA DE RIU RENTADA I EL CORRONAT POSTERIOR. AMB LA COMPOSICIÓ DE LLAVORS SEGÜENT: 40 % LOLIUM PERENNE (RAY GRASS) 35 % FESTUCA ARUNDINÁCEA 05 % POA ANNUA 05 % AGROSTIS STOLONIFERA 05 % PASPALUM VAGINATUM (DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	2,86 €
P-59	FRE613C0	U	PODA D'ARBRE PLANIFOLI O CONÍFERA DE 10 A 15 M D'ALÇÀRIA, AMB TÈCNIQUES DE GRIMPADA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA, I TRANSPORT DE LA MATEIXA A PLANTA DE COMPOSTATGE (NO MÉS LLUNY DE 20 KM) (CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	52,56 €
P-60	FRF134S0	M2	REG DE GESPA, PRADA O PLANTA ENTAPISSANT AMB MÀNEGA CONNECTADA A CAMIÓ CISTERNA, AMB UNA APORTACIÓ MÍNIMA DE 10 L/M2 I AMB UN RECORREGUT FINS AL PUNT DE CÀRREGA NO SUPERIOR A 2 KM (ZERO EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	0,14 €
P-61	FRI3U041	M2	PLANTACIÓ DE FRAGMENTS COMPACTES (TEPES) D'ESPÈCIES HERBÀCIES I GRAMÍNIES RECOLLIDES A L'ENTORN DE L'OBRA, AMB UN GRUIX MÍNIM DE 10 CM I AMB UN RECOBRIMENT MAJOR O IGUAL AL 30% DE L'ÀREA TRACTADA, I REBLERT DELS ESPAIS BUITS AMB TERRA VEGETAL PROCEDENT DE L'OBRA (CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	5,90 €
P-62	FRZ2PILO	u	PILONA DE ROLL DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8 CM DE DIÀMETRE I 1,6 M DE LLARGÀRIA, CLAVADA PER DEIXAR 1 M PER SOBRE DE COTA PAVIMENT, BASE DE FORMIGÓ DE 60X60X80 CM, INCLOS EXCAVACIÓ, GRAPES DE FIXACIÓ I FORMIGONAT. (QUARANTA-NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	49,14 €
P-63	G3J2UG10	M3	FORMACIÓ D'ESCULLERA AMB BLOCS PROVETES CILÍNDRIQUES DE FORMIGÓ, COL·LOCADES MANUALMENT SOBRE BASE DE GRANULART 50´70 DE PEDRA GRANÍTICA SOTERRADA. AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS (TRENTA-SET EUROS)	37,00 €
P-64	G3J2UU20	M	FORMACIÓ DE MURET DE RESALT, AMB FILERES DE PROBETES CILÍNDRIQUES DE FORMIGÓ, COL·LOCADES HORITZONTALS I LLEUGERAMENT AMORTERADES SENSE TAPAR COMPLETAMENT ELS INTRESTICIS ENTRE ELS CILINDRES DE LES PROBETES PER GARANTIR EL PAS DE L'AIGUA DE PLUJA. ENCASTADES SOBRE BASE DE 20 CM DE GRANULAT 50-70 GRANÍTICA, PER A UNA ALÇADA DE MURET DE 60 CM (SEGONS DETALL DELS PLÀNOLS), COL·LOCADA AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS. (VINT-I-SET EUROS)	27,00 €
P-65	GBA1F515	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 15 CM D'AMPLÀRIA, AMB TERMOPLÀSTIC D'APLICACIÓ EN CALENT DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ (UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	1,17 €

Secretaria 19 NOV. 2018

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-66	GBB13252	U	PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT (SETANTA-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	71,91 €
P-67	GBB1C121	U	PLACA TRIANGULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 90 CM DE COSTAT, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT (VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	81,43 €
P-68	GBB2C711	U	PLACA D'ORIENTACIÓ O SITUACIÓ PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 30X70 CM, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT (NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	95,39 €
P-69	GBB3P210	U	CAIXETÍ DE RUTA PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 40X16 CM, ACABAT AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXAT AL SENYAL (QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	42,34 €
P-70	GBBZ3010	M	TUB D'ALUMINI EXTRUSIONAT DE 76 MM DE DIÀMETRE, PER A SUPORT DE SENYALS DE TRÀNSIT, FIXAT A LA BASE (VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	21,72 €
P-71	GD5KNF0E	M	CAIXA PER A INTERCEPTOR DE 84X50 CM, AMB PARETS DE 30 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, SOBRE SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I (SETANTA-UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	71,16 €
P-72	GD5Z7DCK	U	REIXA PER A INTERCEPTOR, DE FOSA DÚCTIL DE 750X700X27 MM, CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124 I 23 DM2 DE SUPERFÍCIE D'ABSORCIÓ COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT (CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	59,58 €
P-73	GD5ZAKFJ	U	REIXA PRACTICABLE, PER A INTERCEPTOR DE FOSA GRISA, DE 982X490X76 MM I 145 KG DE PES I COL·LOCADA ANCORADA AL FORMIGÓ (NORANTA EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	90,51 €
P-74	GDB37860	U	SOLERA AMB LLAMBORDINS SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE 25 CM DE GRUIX I DE PLANTA 1,2X1,2 M (NORANTA EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	90,60 €
P-75	GDD24228	M	PARET PER A POU QUADRAT DE 75X75 CM, DE GRUIX 11,5 CM DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER CIMENT 1:4 (CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	157,55 €
P-76	GDD2UCON	U	PARTIDA DE CONNEXIONAT DE CANONADES A POU EXISTENT, INCLOU PERFORACIÓ, ENCAIS DE LA CONEXIÓ, SEGELLAT I FORMIGONAT FINAL, NETEJA DEL POU (NORANTA-CINC EUROS)	95,00 €
P-77	PPA0CQF1	UT	PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE PER AL CONTROL DE QUALITAT A LA OBRA (CINC-CENTS EUROS)	500,00 €
P-78	PPIMPREV	UT	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER IMPREVISTES D'OBRA (DEU MIL VUIT-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	10.836,68 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

PROJECTE EXECUTIU D´ADEQUACIÓ PAISATGÍSTICA DEL PAS SOTA LA B20 DEL CAMÍ DE SANT JERONI DE LA MURTRA
PROM: AJ. BADALONA-CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA MARINA
REDACCIÓ JANSANA-DE LA VILLA-DE PAAUW ARQUITECTES SLP
DATA: MAIG 2018

Secretaria General
19 NOV. 2018

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	E898MHN0	M2	PINTAT DE PARAMENT EXTERIOR AMB PINTURA AL DISSOLVENT DE RESINES DE PLIOLITE, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FIXADORA I 2 CAPES D'ACABAT LLIS	**7,73** €
	B89Z5000	KG	PINTURA AL DISSOLVENT DE RESINES DE PLIOLITE	3,71851 €
	B8ZAR000	KG	IMPRIMACIÓ FIXADORA DE RESINES SINTÈTIQUES	1,21992 €
			Altres conceptes	2,79157 €
P-2	F2191306	M	DEMOLICIÓ DE VORADA COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	**3,13** €
			Altres conceptes	3,13000 €
P-3	F2192C05	M	DEMOLICIÓ DE VORADA AMB RIGOLA DE FORMIGÓ COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ AMB COMPRESSOR I CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	**4,77** €
			Altres conceptes	4,77000 €
P-4	F2194JK5	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE FORMIGÓ, DE FINS A 20 CM DE GRUIX I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ	**3,55** €
			Altres conceptes	3,55000 €
P-5	F2194XK5	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE FINS A 20 CM DE GRUIX I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ	**3,54** €
			Altres conceptes	3,54000 €
P-6	F219FBC0	M	TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR	**1,50** €
			Altres conceptes	1,50000 €
P-7	F21B2001	M	RETIRADA DE BARRERA DE SEGURETAT RÍGIDA DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ	**12,98** €
			Altres conceptes	12,98000 €
P-8	F21DQU02	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, DE PARETS DE 30 CM DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ	**7,01** €
			Altres conceptes	7,01000 €
P-9	F21H1A53	U	DESMUNTATGE I NOVA COL·LOCACIÓ DE COLUMNA I LLUMENERA, AFEGINT NOUS ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE FINS A 10 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	**203,34** €
	BZZZZZZZ	U	MEDIS AUXILIARS	94,90500 €
			Altres conceptes	108,43500 €
P-10	F21QQA01	U	RETIRADA DE PILONA FORMIGÓ, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	**6,73** €
			Altres conceptes	6,73000 €
P-11	F21QQA02	U	RETIRADA D'ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ, INCLOSOS ELS SOPORTS AMB RECUPERACIÓ DELS MATERIALS PER A POSTERIOR UTILITZACIÓ O TRASLLAT A MAGATCEM MUNICIPAL	**4,29** €
			Altres conceptes	4,29000 €
P-12	F22113L2	M2	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB PALA CARREGADORA I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ	**0,34** €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			Altres conceptes	0,34000	€
P-13	F221D6J2	M3	EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY DE TRÀNSIT (SPT >50), REALITZADA AMB PALA CARREGADORA AMB ESCARIFICADORA I CÀRREGA INDIRECTA SOBRE CAMIÓ	**2,68**	€
			Altres conceptes	2,68000	€
P-14	F221U6J2	M3	EXCAVACIÓ PER A DESMUNTATGE D'ESCOLLERA EXISTENT, INCLÓS CÀRREGA SOBRE CAMIÓ	**3,80**	€
			Altres conceptes	3,80000	€
P-15	F222162A	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY DE TRÀNSIT (SPT >50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ	**6,15**	€
			Altres conceptes	6,15000	€
P-16	F226270F	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE PER A FONAMENT DE TERRAPLÈ AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95 % DEL PM	**5,39**	€
			Altres conceptes	5,39000	€
P-17	F226490F	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CORONACIÓ DE TERRAPLÈ AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95 % DEL PM	**4,47**	€
			Altres conceptes	4,47000	€
P-18	F227R00F	M2	REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM	**0,88**	€
			Altres conceptes	0,88000	€
P-19	F2R4506A	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM	**2,92**	€
			Altres conceptes	2,92000	€
P-20	F2R5426A	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM	**2,92**	€
			Altres conceptes	2,92000	€
P-21	F2RA73G1	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ INCLÒS, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	**8,91**	€
	B2RA73G1	T	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ INCLÒS, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	8,91000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-22	F2RA7LP0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	**2,99**	€
	B2RA7LP0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	2,99000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-23	F31585H1	M3	FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HRA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ	**73,47**	€

19 NOV. 2018

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B06A960B	M3	FORMIGÓ RECICLAT HRA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA, AMB UN <= 20% DEL GRANULAT GRUIXUT RECICLAT	68,76100 €
			Altres conceptes	4,70900 €
P-24	F931R01F	M3	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 95% DEL PM	**13,60** €
	B037R000	M3	TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ	9,14100 €
	B0111000	M3	AIGUA	0,07950 €
			Altres conceptes	4,37950 €
P-25	F9365H11	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT	**66,28** €
	B064300B	M3	FORMIGÓ HM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I	53,80200 €
			Altres conceptes	12,47800 €
P-26	F965P5DD	M	VORADA RECTA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 DE 30X22 CM SEGONS UNE 127340, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA) SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ RECICLAT NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 25 A 30 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTADA AMB MORTER	**23,74** €
	B06NPF2P	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL AMB GRANULAT RECICLAT, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB 235 KG/M3 DE CIMENT, HNE- 235/ P/ 20, AMB UNA SUBSTITUCIÓ DEL 50% DEL GRANULAT GRUIXUT PER GRANULAT RECICLAT MIXT AMB MARCAT CE, PROCEDENT DE PLANTES DE RECICLAT DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ AUTORITZADES	6,24170 €
	B0710250	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	0,12079 €
	B965A5D0	M	VORADA RECTA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 DE 30X22 CM SEGONS UNE 127340, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA) SEGONS UNE-EN 1340	7,22400 €
			Altres conceptes	10,15351 €
P-27	F965U5D9	M	VORADA RECTA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA G2 DE 20X22 CM SEGONS UNE EN 1340 I UNE 127340, ABSORCIÓ D'AIGUA CLASE 2 MACATGE B >= 6% ANNEX E UNE EN 1340. DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE 3 RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE 2 RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA) SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ RECICLAT NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 20 A 25 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTADA AMB MORTER	**24,35** €
	B0710250	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	0,12079 €
	B965U5D0	M	VORADA PREFABRICADA G2 DE 20X20 REMUNTABLE DOBLE CAPA.	7,22400 €
	B06NPF2P	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL AMB GRANULAT RECICLAT, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB 235 KG/M3 DE CIMENT, HNE- 235/ P/ 20, AMB UNA SUBSTITUCIÓ DEL 50% DEL GRANULAT GRUIXUT PER GRANULAT RECICLAT MIXT AMB MARCAT CE, PROCEDENT DE PLANTES DE RECICLAT DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ AUTORITZADES	4,96912 €
			Altres conceptes	12,03609 €
P-28	F971RG11	M3	BASE PER A RIGOLA DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL RECICLAT DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ, ABOCAT DES DE CAMIÓ I ACABAT REGLEJAT	**70,58** €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	B06NPF2P	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL AMB GRANULAT RECICLAT, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB 235 KG/M3 DE CIMENT, HNE- 235/ P/ 20, AMB UNA SUBSTITUCIÓ DEL 50% DEL GRANULAT GRUIXUT PER GRANULAT RECICLAT MIXT AMB MARCAT CE, PROCEDENT DE PLANTES DE RECICLAT DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ AUTORITZADES	55,09000	€
			Altres conceptes	15,49000	€
P-29	F97422EA	M	RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X8 CM, COL·LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC I SEGELLAT DE JUNT AMB BETUM LÍQUID	**11,19**	€
	B97422E1	U	PEÇA DE MORTER DE CIMENT COLOR BLANC, DE 20X20X8 CM, PER A RIGOLES	4,49450	€
	B0710150	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	0,39602	€
	B051E201	T	CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS	0,15215	€
			Altres conceptes	6,14733	€
P-30	F985A70S	M	GUAL DE PECES DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, 25X35 CM, COL·LOCAT SOBRE BASE DE FORMIGÓ RECICLAT NO ESTRUCTURAL 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 25 A 30 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER	**38,90**	€
	B985A700	M	PEÇA DE FORMIGÓ PER A GUALS, DOBLE CAPA, DE 25X35 CM	13,95450	€
	B0710150	T	MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	0,06600	€
	B06NPF2P	M3	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL AMB GRANULAT RECICLAT, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB 235 KG/M3 DE CIMENT, HNE- 235/ P/ 20, AMB UNA SUBSTITUCIÓ DEL 50% DEL GRANULAT GRUIXUT PER GRANULAT RECICLAT MIXT AMB MARCAT CE, PROCEDENT DE PLANTES DE RECICLAT DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ AUTORITZADES	6,72649	€
			Altres conceptes	18,15301	€
P-31	F9A1SCG1	m2	PAVIMENT DE SAULÓ ESTABILITZAT AMB UN CONGLOMERAT BASAT EN POLIMERTS-ETILENO, AMB UNA DOSIFICACIÓ DEL 3,5% DEL PES DEL TERRENY I AGRGATS DE CAL, DE LA CASA SCG BCN O SIMILAR I EQUIVALENT. EL TREBALL INCLOU LA REALITZACIÓ D'UN ESTUDI PREVI AMB FABRICACIÓ DE PROBETES DE MOSTRA, LA ESCARIFICACIÓ DE LA BASE A UNA PROFUNDITAT DE 15 CM LA APLICACIÓ D'UNA EMULSSIÓI SCG ACRÍLICA REPARTIDA UNIFORMEMENT MITJANÇANT L'ÚS DE CISTERNA, BARREJA DEL PAVIMENT DE SAULÓ AMB LA DOSIFICACIÓ ADEQUADA DEL PRODUCTE, RESULTAT DE LA PROBETA MOSTRA, I ESTIMAT EN UN 3,5% DE RESINA, ESTESA I PICONATGE DE LA CAPA DE PAVIMENT, DE 15 CM DE GRUIX, I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM	**20,29**	€
	B0321000	M3	SAULÓ SENSE GARBELLAR	2,84400	€
	B051SCG1	k	APORTACIÓ DE COMPONENTS PER ESTABILITXZACIÓ DE SOLS, AMB RESINES DE POLIMERS ACRÍLICS DE SCG, EN DOSIFICACIÓ DE 3,5% I EMULSSIÓ PREVIA SOBRE LA BASE ESCARIFICADA.	8,85000	€
	B0111000	M3	AIGUA	0,03180	€
	BZZZZZZZ	U	MEDIS AUXILIARS	3,80000	€
			Altres conceptes	4,76420	€
P-32	F9E1310A	M2	PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X8 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR, COL·LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 250 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND	**21,66**	€
	B0512401	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,30423	€
	B9E13100	M2	PANOT GRIS DE 20X20X8 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR	6,19140	€
	B0111000	M3	AIGUA	0,01590	€

Secretaria 19 NOV 2018

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			Altres conceptes	15,14847	€
P-33	F9G2SCG2	M2	CONFIGURACIÓ DE CUNETES LATERALS DELS CAMINS, SAULÓ ESTABILITZAT AMB UN CONGLOMERAT BASAT EN POLIMERTS-ETILENO, AMB UNA DOSIFICACIÓ DEL 3,5% DEL PES DEL TERRENY I AGRGATS DE CAL, DE LA CASA SCG BCN O SIMILAR I EQUIVALENT. ESCAMPAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC, ESTESA I PICONATGE AMB PICÓ VIBRANT, NIVELLAMENT SEGONS APLANTILLAMENT PER FORMACIÓ DE LA CUNETA,	**32,23**	€
	B051SCG1	k	APORTACIÓ DE COMPONENTS PER ESTABILITXZACIÓ DE SOLS, AMB RESINES DE POLIMERS ACRÍLICS DE SCG, EN DOSIFICACIÓ DE 3,5% I EMULSSIÓ PREVIA SOBRE LA BASE ESCARIFICADA.	8,85000	€
	BZZZZZZZ	U	MEDIS AUXILIARS	4,75000	€
	B0321000	M3	SAULÓ SENSE GARBELLAR	3,95000	€
			Altres conceptes	14,68000	€
P-34	F9G2U8FC	M3	CONFIGURACIÓ DE CUNETES LATERALS DELS CAMINS, AMB FORMIGÓ HM-30/P/20/I+F DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, COLOREJAT EN SUPERFÍCIE AMB SULFAT DE FERRO, .ESCAMPAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC, ESTESA I VIBRATGE MANUAL, NIVELLAMENT SEGONS APLANTILLAMENT PER FORMACIÓ DE LA CUNETA, REMOLINAT MANUAL AFEGINT 4 KG/M2 DE POLS DE QUARS I EL SULFAT DE FERRO EN INTENSITAT SEGONS PROBES A FER EN OBRA I POSTERIOR RASPATLLAT SEGONS PROVES PRÈVIES EN EL FORMIGÓ	**120,66**	€
	BZZZZZZZ	U	MEDIS AUXILIARS	4,75000	€
	B064E35C	M3	FORMIGÓ HM-30/P/20/I+F DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 300 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I+F	74,73900	€
	B9GZUSFE	K	APORTACIÓ DE SULFAT DE FERRO PER A COLOREJAR EL FORMIGÓ EN MASA	4,75000	€
	B9GZ1200	T	POLS DE QUARS COLOR	2,86454	€
			Altres conceptes	33,55646	€
P-35	FBB4BCAR	U	COL·LOCACIÓ DE CARTELLS DE SENYALITZACIÓ EXISTENTS I PREVIAMENT RESERVATS, AMB EXCAVACI´ÑO, FORMACIÓ DE FOMNAMENTS ENCASTANT SUPORTS VERTIVALS EXISTENTS I RESTAURATS, PROTECCIÓ DE LES BASES DELS SUPORTS AMB PINTURES ASFÀLTIQUES DELS TRAMS EN CONTACTE AMB EL TERRENY. COL·LOCACIÓ DELS CARTELLS EXISTENTS INCLOSA NETEJA I RESTAURACIÓ PRÈVIA.	**106,33**	€
	B064300B	M3	FORMIGÓ HM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I	20,49600	€
	B0B27000	KG	ACER EN BARRES CORRUGADES B400S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 400 N/MM2	8,25000	€
	BZZZZZZZ	U	MEDIS AUXILIARS	28,50000	€
			Altres conceptes	49,08400	€
P-36	FD7F5575	M	TUB DE PVC DE 230 MM DE DIÀMETRE NOMINAL DE FORMACIÓ HELICOÏDAL AMB PERFIL RÍGID NERVAT EXTERIORMENT, PER ANAR FORMIGONAT, UNIÓ ELÀSTICA AMB MASSILLA ADHESIVA DE POLIURETÀ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA	**8,92**	€
	BD7F5570	M	TUB DE PVC DE 230 MM DE DIÀMETRE NOMINAL DE FORMACIÓ HELICOÏDAL AMB PERFIL RÍGID NERVAT EXTERIORMENT, PER ANAR FORMIGONAT AMB UNIÓ ELÀSTICA AMB MASSILLA ADHESIVA DE POLIURETÀ	8,23000	€
			Altres conceptes	0,69000	€
P-37	FDG31357	M	CANALITZACIÓ AMB TUB DE PVC CORRUGAT DE D=80 MM I DAU DE RECOBRIMENT DE 30X20 CM AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I	**1,67**	€
	BG22RG10	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 80 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 6 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES	1,26000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			Altres conceptes	0,41000	€
P-38	FG22RG1K	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 80 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 6 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA	**2,39**	€
	BG22RG10	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 80 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 6 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES	1,22400	€
			Altres conceptes	1,16600	€
P-39	FG315554	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+), TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB	**5,83**	€
	BG315550	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+), TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS	4,10040	€
			Altres conceptes	1,72960	€
P-40	FG380902	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT	**6,89**	€
	BGW38000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS DE COURE NUS	0,31000	€
	BG380900	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2	1,25460	€
			Altres conceptes	5,32540	€
P-41	FGD2342D	U	PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,55 M2, DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA	**49,52**	€
	BGD23420	U	PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER QUADRADA (MASSISSA), DE 0,55 M2 DE SUPERFÍCIE I DE 3 MM DE GRUIX	38,43000	€
	BGYD2000	U	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA	3,91000	€
			Altres conceptes	7,18000	€
P-42	FQ13REFU	u	RECOL·LOCACIÓ EN OBRA DELS BANCS PREEXISTENTS, INCLOU NETEJA I REPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE DE FORMIGÓ, FOLRE DE CARA SUPERIOR AMB TAULONS DE FUSTA TROPICAL AMB CERTIFICAT FSC AMB OLI DE DOS COMPONENTS, INCLOU ELEMENTS D'ANCORATGE AMB ACER GALVANITZAT QUE PERMETIN LA SEPARACIÓ DE LA FUSTA DE LA CARA DEL FORMIGÓ PER GARANTIR LA VENTILACIÓ I SECATGE DE LA FUSTA.	**296,14**	€
	B0H4AAP0	m2	POST DE FUSTA TROPICAL TRACTADA AMB OLIS, ENCADELLADA DE 22 MM DE GRUIX	62,34000	€
	BZZZZZZZ	U	MEDIS AUXILIARS	190,00000	€
			Altres conceptes	43,80000	€
P-43	FQ42FU00	U	CONJUNT DE DUES PILONES I CADENAT PER A CONTROL D'ACCÉS, FORMAT PER PILONES CILINDRIQUES DE FUSTA TRACTADA EN AUTOCLAU, DE 80 MM DE DIÀMETRE, DE 1,60 M DE LLARGARIA, (60 CM ENCASTAT SOTA PAVIMENT EN FONAMENT DE FORMIGÓ DE 60X60X80), CLAUS D'ANCORATGE PER EVITAR MOVIMENTS DE LA FUSTA, INCLÓS ABRAÇADERA DE 15 CM GRADUABLE D'ACER GALVANITZAT, AMB MECANITZACIÓ PER FIXACIÓ DE CADENA. INCLOS 7 M. DE CADENA, I CADENAT DE SEGURETAT I PER INTEMPÈRIE. CADENA PINTADA EN COLOR NEGRE PINTURA EPOXÍDICA I RESINES SOBRE GALVANITZAT.	**246,18**	€
	BQ42FU00	U	PILONES DE FUSTA TRACTADA DE 80 MM DE DIÀMETRE, 1,.6 M DE LLARGARIA	66,50000	€
	BZZZZZZZ	U	MEDIS AUXILIARS	133,00000	€
			Altres conceptes	46,68000	€
P-44	FR11U222	M2	TREBALLS DE RECOLLIDA DE PLANTA PREEXISTENT A RECUPERAR, MITJANÇANT UNA PLANTACIÓ PROVISIONAL EN INDRETS DE L'OBRA, INCLOU RECUPERACIÓ DEL SUBSTART DE TERRES AMB LLAVORS, TRASPLANTAMENT DE PLANTA, PROTECCIÓ	**17,62**	€

19 NOV 2018

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			D'ARRELS, REGS DE MANTENIMENT, ETC. PER A LA SEVA POSTERIOR REUTILITZACIÓ A LA MATEIXA OBRA. TREBALLS A REALITZAR A,MB MITJANS PRIORITARIAMENT MANUALS AMB SUPORT PUNTUAL DE MAQUINARIA PETITA.		
	BZZZZZZZ	U	MEDIS AUXILIARS	1,90000	€
			Altres conceptes	15,72000	€
P-45	FR2B1107	M2	ANIVELLAMENT I REPASSADA DEL TERRENY PER A OBTENIR EL PERFIL D'ACABAT, AMB MITJANS MANUALS, PER A UN PENDENT DEL 12 AL 50 %	**1,01**	€
			Altres conceptes	1,01000	€
P-46	FR3P2111	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, ADOBADA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA MITJANA I MITJANS MANUALS	**37,82**	€
	BR3P2110	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL	32,05125	€
			Altres conceptes	5,76875	€
P-47	FR3P2212	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS	**21,64**	€
	BR3P2210	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL	12,76275	€
			Altres conceptes	8,87725	€
P-48	FR42122D	u	SUBMINISTRAMENT DE CELTIS AUSTRALISDE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 82,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 57,75 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	**263,30**	€
	BR42122D	u	CELTIS AUSTRALIS DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 82,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 57,75 CM SEGONS FÓRMULES NTJ	263,30000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-49	FR4DS6F1	U	SUBMINISTRAMENT D'HYPARRHENIA HIRTA EN ALVÈOL FORESTAL DE 300 CM3	**1,60**	€
	BR4DU6F1	U	HYPARRHENIA HIRTA EN CONTENIDOR DE 2 L.	1,60000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-50	FR4GJ834	u	SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	**3,37**	€
	BR4GJ834	u	PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	3,37000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-51	FR4HR636	u	SUBMINISTRAMENT DE SPARTIUM JUNCEUM D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	**2,94**	€
	BR4HR636	u	SPARTIUM JUNCEUM D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	2,94000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-52	FR4HRHAL	U	SUBMINISTRAMENT DE RHAMNUS ALATERNUS EN CONTENIDOR DE 5 L	**2,85**	€
	BR4HRHAL	U	RHAMNUS ALATERNUS EN CONTENIDOR DE 5 L.	2,85000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-53	FR4HVAC1	U	SUBMINISTRAMENT DE VITEX AGNUS-CACTUS EN CONTENIDOR DE 5 L	**3,99**	€
	BR4HVAC1	U	VITEX AGNUS-CACTUS ERN CONTENIDOR DE 5 L.	3,99000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-54	FR4JHM3C	u	SUBMINISTRAMENT DE VIBURNUM TINUS D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	**3,43**	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BR4JHM3C	u	VIBURNUM TINUS D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L	3,43000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-55	FR4JJE23	U	SUBMINISTRAMENT DE VINCA MINOR D'ALÇÀRIA DE 10 A 15 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L	**2,14** €
	BR4JJE23	U	VINCA MINOR D'ALÇÀRIA DE 10 A 15 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L	2,14000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-56	FR612467	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 25 A 35 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 120X120X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ PARCIAL DEL 60% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA DE JARDINERIA, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ	**77,43** €
	B0111000	M3	AIGUA	0,36634 €
	BR3P2110	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL	19,18080 €
			Altres conceptes	57,88286 €
P-57	FR6B1154	U	PLANTACIÓ EN MASSA DE PLANTA DE PETIT PORT EN TEST DE VOLUM < 1 L, EN TERRENY PRÈVIAMENT PREPARAT, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, I AMB PRIMER REG	**0,64** €
	B0111000	M3	AIGUA	0,00795 €
			Altres conceptes	0,63205 €
P-58	FR71U24J	M2	SEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS MIXTA AMB ADDICIÓ D'ESPÈCIES ARBUSTIVES I/O DE FLOR SEGONS NTJ 07N, AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT < 30 %, SUPERFÍCIE < 500 M2, INCLOENT LA COBERTURA DE LA LLAVOR AMB SORRA DE RIU RENTADA I EL CORRONAT POSTERIOR. AMB LA COMPOSICIÓ DE LLAVORS SEGÜENT: 40 % LOLIUM PERENNE (RAY GRASS) 35 % FESTUCA ARUNDINÁCEA 05 % POA ANNUA 05 % AGROSTIS STOLONIFERA 05 % PASPALUM VAGINATUM	**2,86** €
	B0315600	T	SORRA DE RIU RENTADA DE 0,1 A 0,5 MM	0,37220 €
	BR4U1J00	KG	BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS MIXTA AMB ADDICIÓ D'ESPÈCIES ARBUSTIVES I/O DE FLOR, SEGONS NTJ 07N	0,44880 €
			Altres conceptes	2,03900 €
P-59	FRE613C0	U	PODA D'ARBRE PLANIFOLI O CONÍFERA DE 10 A 15 M D'ALÇÀRIA, AMB TÈCNIQUES DE GRIMPADA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA, I TRANSPORT DE LA MATEIXA A PLANTA DE COMPOSTATGE (NO MÉS LLUNY DE 20 KM)	**52,56** €
	B2RA9SB0	T	DEPOSICIÓ CONTROLADA A PLANTA DE COMPOSTAGE DE RESIDUS VEGETALS NETS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,5 T/M3, PROCEDENTS DE PODA O SEGA, AMB CODI 200201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	5,34375 €
			Altres conceptes	47,21625 €
P-60	FRF134S0	M2	REG DE GESPA, PRADA O PLANTA ENTAPISSANT AMB MÀNEGA CONNECTADA A CAMIÓ CISTERNA, AMB UNA APORTACIÓ MÍNIMA DE 10 L/M2 I AMB UN RECORREGUT FINS AL PUNT DE CÀRREGA NO SUPERIOR A 2 KM	**0,14** €
	B0111000	M3	AIGUA	0,01590 €
			Altres conceptes	0,12410 €
P-61	FRI3U041	M2	PLANTACIÓ DE FRAGMENTS COMPACTES (TEPES) D'ESPÈCIES HERBÀCIES I GRAMÍNIES RECOLLIDES A L'ENTORN DE L'OBRA, AMB UN GRUIX MÍNIM DE 10 CM I AMB UN RECOBRIMENT MAJOR O IGUAL AL 30% DE L'ÀREA TRACTADA, I REBLERT	**5,90** €

Secretaria General 19 NOV. 2018

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DELS ESPAIS BUITS AMB TERRA VEGETAL PROCEDENT DE L'OBRA	
			Altres conceptes	5,90000 €
P-62	FRZ2PILO	u	PILONA DE ROLL DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8 CM DE DIÀMETRE I 1,6 M DE LLARGÀRIA, CLAVADA PER DEIXAR 1 M PER SOBRE DE COTA PAVIMENT, BASE DE FORMIGÓ DE 60X60X80 CM, INCLOS EXCAVACIÓ, GRAPES DE FIXACIÓ I FORMIGONAT.	**49,14** €
	BZZZZZZZ	U	MEDIS AUXILIARS	19,00000 €
	BRZ22510	u	ABRAÇADORA REGULABLE DE GOMA O CAUTXÚ PER A ASPRATGES	0,35000 €
	BRZ21810	u	ESTACA DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8 CM DE DIÀMETRE I 2 M DE LLARGÀRIA	3,70000 €
			Altres conceptes	26,09000 €
P-63	G3J2UG10	M3	FORMACIÓ D'ESCULLERA AMB BLOCS PROVETES CILÍNDRIQUES DE FORMIGÓ, COL·LOCADES MANUALMENT SOBRE BASE DE GRANULART 50´70 DE PEDRA GRANÍTICA SOTERRADA. AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS	**37,00** €
	B044UG00	T	PROBETES CILÍNDRIQUES DE FORMIGÓ, PROCEDENTS DE PROBETES RESERVA NO TRENCADES DE LABORATORIS	20,37750 €
	B0332301	T	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 50 A 70 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3	6,85200 €
			Altres conceptes	9,77050 €
P-64	G3J2UU20	M	FORMACIÓ DE MURET DE RESALT, AMB FILERES DE PROBETES CILÍNDRIQUES DE FORMIGÓ, COL·LOCADES HORITZONTALS I LLEUGERAMENT AMORTERADES SENSE TAPAR COMPLETAMENT ELS INTRESTICIS ENTRE ELS CILINDRES DE LES PROBETES PER GARANTIR EL PAS DE L'AIGUA DE PLUJA. ENCASTADES SOBRE BASE DE 20 CM DE GRANULAT 50-70 GRANÍTICA, PER A UNA ALÇADA DE MURET DE 60 CM (SEGONS DETALL DELS PLÀNOLS), COL·LOCADA AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS.	**27,00** €
	B044UG00	T	PROBETES CILÍNDRIQUES DE FORMIGÓ, PROCEDENTS DE PROBETES RESERVA NO TRENCADES DE LABORATORIS	3,65750 €
	B0332301	T	GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 50 A 70 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3	3,42600 €
	BR3P2210	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL	2,21000 €
			Altres conceptes	17,70650 €
P-65	GBA1F515	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 15 CM D'AMPLÀRIA, AMB TERMOPLÀSTIC D'APLICACIÓ EN CALENT DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ	**1,17** €
	BBA1M200	KG	MICROESFERES DE VIDRE PER A MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA	0,08874 €
	BBA15100	KG	TERMOPLÀSTIC EN CALENT APLICABLE PER POLVORITZACIÓ DE COLOR BLANC, PER A MARQUES VIALS	0,59670 €
			Altres conceptes	0,48456 €
P-66	GBB13252	U	PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT	**71,91** €
	BBM1260C	U	PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	61,09000 €
			Altres conceptes	10,82000 €
P-67	GBB1C121	U	PLACA TRIANGULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 90 CM DE COSTAT, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT	**81,43** €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
	BBM1120C	U	PLACA TRIANGULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 90 CM DE COSTAT, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	75,92000	€
			Altres conceptes	5,51000	€
P-68	GBB2C711	U	PLACA D'ORIENTACIÓ O SITUACIÓ PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 30X70 CM, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT	**95,39**	€
	BBM1BBBC	U	PLACA D'ORIENTACIÓ O SITUACIÓ PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 30X70 CM, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	85,73000	€
			Altres conceptes	9,66000	€
P-69	GBB3P210	U	CAIXETÍ DE RUTA PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 40X16 CM, ACABAT AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXAT AL SENYAL	**42,34**	€
	BBM1CD2C	U	CAIXETÍ DE RUTA PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 40X16 CM, ACABAT AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2	35,85000	€
			Altres conceptes	6,49000	€
P-70	GBBZ3010	M	TUB D'ALUMINI EXTRUSIONAT DE 76 MM DE DIÀMETRE, PER A SUPORT DE SENYALS DE TRÀNSIT, FIXAT A LA BASE	**21,72**	€
	BBMZ2610	M	TUB D'ALUMINI EXTRUSIONAT DE 76 MM DE DIÀMETRE, PER A SUPORT DE SENYALS DE TRÀNSIT	19,99000	€
			Altres conceptes	1,73000	€
P-71	GD5KNF0E	M	CAIXA PER A INTERCEPTOR DE 84X50 CM, AMB PARETS DE 30 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, SOBRE SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I	**71,16**	€
	B0DZA000	L	DESENCOFRANT	0,45414	€
	B0D81480	M2	PLAFÓ METÀL·LIC DE 50X100 CM PER A 50 USOS	1,37088	€
	B064300C	M3	FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I	38,02070	€
			Altres conceptes	31,31428	€
P-72	GD5Z7DCK	U	REIXA PER A INTERCEPTOR, DE FOSA DÚCTIL DE 750X700X27 MM, CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124 I 23 DM2 DE SUPERFÍCIE D'ABSORCIÓ COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT	**59,58**	€
	BD5Z7DC0	U	REIXA PER A INTERCEPTOR, DE FOSA DÚCTIL DE 750X700X27 MM, CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124 I 23 DM2 DE SUPERFÍCIE D'ABSORCIÓ	57,27000	€
			Altres conceptes	2,31000	€
P-73	GD5ZAKFJ	U	REIXA PRACTICABLE, PER A INTERCEPTOR DE FOSA GRISA, DE 982X490X76 MM I 145 KG DE PES I COL·LOCADA ANCORADA AL FORMIGÓ	**90,51**	€
	BD5ZAKF0	U	REIXA PER A INTERCEPTOR, DE FOSA GRISA DE 982X490X76 MM I 145 KG DE PES	87,53000	€
			Altres conceptes	2,98000	€
P-74	GDB37860	U	SOLERA AMB LLAMBORDINS SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE 25 CM DE GRUIX I DE PLANTA 1,2X1,2 M	**90,60**	€
	B9B11100	U	LLAMBORDÍ GRANÍTIC DE 18X9X12 CM	45,75000	€
	B064300C	M3	FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I	22,80902	€
			Altres conceptes	22,04098	€
P-75	GDD24228	M	PARET PER A POU QUADRAT DE 75X75 CM, DE GRUIX 11,5 CM DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER CIMENT 1:4	**157,55**	€

Secretaria
19 NOV 2018

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0F1DHA1	U	MAÓ CALAT, DE 240X115X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	15,84960 €
	B0512401	T	CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	1,47210 €
	B0111000	M3	AIGUA	0,00954 €
			Altres conceptes	140,21876 €
P-76	GDD2UCON	U	PARTIDA DE CONNEXIONAT DE CANONADES A POU EXISTENT, INCLOU PERFORACIÓ, ENCAIS DE LA CONEXIÓ, SEGELLAT I FORMIGONAT FINAL, NETEJA DEL POU	**95,00** €
	BZZZZZZZ	U	MEDIS AUXILIARS	95,00000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-77	PPA0CQF1	UT	PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE PER AL CONTROL DE QUALITAT A LA OBRA	**500,00** €
			Sense descomposició	500,00000 €
P-78	PPIMPREV	UT	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER IMPREVISTES D'OBRA	**10.836,68** €
			Sense descomposició	10.836,68000 €

PROJECTE EXECUTIU D´ADEQUACIÓ PAISATGÍSTICA DEL PAS SOTA LA B20 DEL CAMÍ DE SANT JERONI DE LA MURTRA
PROM: AJ. BADALONA-CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA MARINA
REDACCIÓ JANSANA-DE LA VILLA-DE PAAUW ARQUITECTES SLP
DATA: MAIG 2018

Secretaria General
19 NOV. 2018

PRESSUPOST

Obra 01 Presupuesto E1751-V4
Capítulo 01 TREBALLS PREVIS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F21B2001	M	RETIRADA DE BARRERA DE SEGURETAT RÍGIDA DE FORMIGÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (P - 7)	12,98	8,000	103,84
2	F219FBC0	M	TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT, PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR (P - 6)	1,50	44,000	66,00
3	F2192C05	M	DEMOLICIÓ DE VORADA AMB RIGOLA DE FORMIGÓ COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ AMB COMPRESSOR I CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 3)	4,77	37,000	176,49
4	F2194JK5	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE FORMIGÓ, DE FINS A 20 CM DE GRUIX I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (P - 4)	3,55	595,000	2.112,25
5	F2194XK5	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE FINS A 20 CM DE GRUIX I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA AMB RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (P - 5)	3,54	96,000	339,84
6	F2191306	M	DEMOLICIÓ DE VORADA COL·LOCADA SOBRE FORMIGÓ, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 2)	3,13	10,000	31,30
7	F21QQA01	U	RETIRADA DE PILONA FORMIGÓ, ENDERROC DE DAUS DE FORMIGÓ, I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE L'EQUIPAMENT I LA RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 10)	6,73	2,000	13,46
8	F221U6J2	M3	EXCAVACIÓ PER A DESMUNTATGE D'ESCOLLERA EXISTENT, INCLÓS CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (P - 14)	3,80	120,000	456,00
9	F22113L2	M2	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA AMB PALA CARREGADORA I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (P - 12)	0,34	2.301,000	782,34
10	F221D6J2	M3	EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY DE TRÀNSIT (SPT >50), REALITZADA AMB PALA CARREGADORA AMB ESCARIFICADORA I CÀRREGA INDIRECTA SOBRE CAMIÓ (P - 13)	2,68	460,200	1.233,34
11	F21QQA02	U	RETIRADA D'ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ, INCLOSOS ELS SOPORTS AMB RECUPERACIÓ DELS MATERIALS PER A POSTERIOR UTILITZACIÓ O TRASLLAT A MAGATCEM MUNICIPAL (P - 11)	4,29	6,000	25,74

TOTAL Capítulo 01.01 5.340,60

Obra 01 Presupuesto E1751-V4
Capítulo 02 SANEJAMENT I DRENATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F222162A	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY DE TRÀNSIT (SPT >50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (P - 15)	6,15	47,360	291,26
2	F21DQU02	U	DEMOLICIÓ D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, DE PARETS DE 30 CM DE MAÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (P - 8)	7,01	1,000	7,01
3	GD5KNF0E	M	CAIXA PER A INTERCEPTOR DE 84X50 CM, AMB PARETS DE 30 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, SOBRE SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I (P - 71)	71,16	7,000	498,12

PRESSUPOST

4	GD5ZAKFJ	U	REIXA PRACTICABLE, PER A INTERCEPTOR DE FOSA GRISA, DE 982X490X76 MM I 145 KG DE PES I COL·LOCADA ANCORADA AL FORMIGÓ (P - 73)	90,51	7,000	633,57
5	GDB37860	U	SOLERA AMB LLAMBORDINS SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE 25 CM DE GRUIX I DE PLANTA 1,2X1,2 M (P - 74)	90,60	1,000	90,60
6	GDD24228	M	PARET PER A POU QUADRAT DE 75X75 CM, DE GRUIX 11,5 CM DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER CIMENT 1:4 (P - 75)	157,55	3,000	472,65
7	GD5Z7DCK	U	REIXA PER A INTERCEPTOR, DE FOSA DÚCTIL DE 750X700X27 MM, CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124 I 23 DM2 DE SUPERFÍCIE D'ABSORCIÓ COL·LOCADA SOBRE BASTIMENT (P - 72)	59,58	1,000	59,58
8	FD7F5575	M	TUB DE PVC DE 230 MM DE DIÀMETRE NOMINAL DE FORMACIÓ HELICOÏDAL AMB PERFIL RÍGID NERVAT EXTERIORMENT, PER ANAR FORMIGONAT, UNIÓ ELÀSTICA AMB MASSILLA ADHESIVA DE POLIURETÀ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 36)	8,92	16,000	142,72
9	GDD2UCON	U	PARTIDA DE CONNEXIONAT DE CANONADES A POU EXISTENT, INCLOU PERFORACIÓ, ENCAIS DE LA CONEXIÓ, SEGELLAT I FORMIGONAT FINAL, NETEJA DEL POU (P - 76)	95,00	2,000	190,00
10	F226490F	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CORONACIÓ DE TERRAPLÈ AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE MÉS DE 25 I FINS A 50 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95 % DEL PM (P - 17)	4,47	47,360	211,70

TOTAL Capítulo 01.02 **2.597,21**

Obra 01 Presupuesto E1751-V4

Capítulo 03 XARXES DE SERVEIS-INSTAL·LACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F21H1A53	U	DESMUNTATGE I NOVA COL·LOCACIÓ DE COLUMNA I LLUMENERA, AFEGINT NOUS ACCESSORIS I ELEMENTS DE SUBJECCIÓ, DE FINS A 10 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA, APLEC PER A POSTERIOR APROFITAMENT I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 9)	203,34	1,000	203,34
2	F222162A	M3	EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY DE TRÀNSIT (SPT >50), REALITZADA AMB RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (P - 15)	6,15	2,120	13,04
3	F226270F	M3	TERRAPLENADA I PICONATGE PER A FONAMENT DE TERRAPLÈ AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95 % DEL PM (P - 16)	5,39	2,120	11,43
4	F31585H1	M3	FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HRA-25/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ (P - 23)	73,47	1,000	73,47
5	FDG31357	M	CANALITZACIÓ AMB TUB DE PVC CORRUGAT DE D=80 MM I DAU DE RECOBRIMENT DE 30X20 CM AMB FORMIGÓ HM-20/P/20/I (P - 37)	1,67	8,000	13,36
6	FG22RG1K	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 80 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 6 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 38)	2,39	10,000	23,90
7	FG315554	M	CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+), TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB (P - 39)	5,83	48,000	279,84

Secretaria 19 NOV. 2018

PRESSUPOST

8	FG380902	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 40)	6,89	10,000	68,90
9	FGD2342D	U	PLACA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, QUADRADA (MASSISSA), DE SUPERFÍCIE 0,55 M2, DE 3 MM DE GRUIX I SOTERRADA (P - 41)	49,52	1,000	49,52

TOTAL Capítulo 01.03 736,80

Obra 01 Presupuesto E1751-V4
Capítulo 04 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F227R00F	M2	REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 18)	0,88	2.301,000	2.024,88
2	F9365H11	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 25)	66,28	25,560	1.694,12
3	F931R01F	M3	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL PROCEDENT DE GRANULATS RECICLATS DE FORMIGÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 95% DEL PM (P - 24)	13,60	125,373	1.705,07
4	F965U5D9	M	VORADA RECTA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA G2 DE 20X22 CM SEGONS UNE EN 1340 I UNE 127340, ABSORCIÓ D'AIGUA CLASE 2 MACATGE B >= 6% ANNEX E UNE EN 1340. DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE 3 RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE 2 RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA) SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ RECICLAT NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 20 A 25 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTADA AMB MORTER (P - 27)	24,35	37,000	900,95
5	F965P5DD	M	VORADA RECTA DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C2 DE 30X22 CM SEGONS UNE 127340, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA) SEGONS UNE-EN 1340, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ RECICLAT NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 25 A 30 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTADA AMB MORTER (P - 26)	23,74	20,000	474,80
6	F971RG11	M3	BASE PER A RIGOLA DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL RECICLAT DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ, ABOCAT DES DE CAMIÓ I ACABAT REGLEJAT (P - 28)	70,58	2,340	165,16
7	F97422EA	M	RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X8 CM, COL·LOCADES AMB MORTER I REJUNTADES AMB BEURADA DE CIMENT BLANC I SEGELLAT DE JUNT AMB BETUM LÍQUID (P - 29)	11,19	26,000	290,94
8	F9E1310A	M2	PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X8 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR, COL·LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 250 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P - 32)	21,66	127,800	2.768,15
9	F985A70S	M	GUAL DE PECES DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, 25X35 CM, COL·LOCAT SOBRE BASE DE FORMIGÓ RECICLAT NO ESTRUCTURAL 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 25 A 30 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTAT AMB MORTER (P - 30)	38,90	6,000	233,40
10	G3J2UG10	M3	FORMACIÓ D'ESCULLERA AMB BLOCS PROVETES CILÍNDRIQUES DE FORMIGÓ, COL·LOCADES MANUALMENT SOBRE BASE DE GRANULART 50'70 DE PEDRA GRANÍTICA SOTERRADA. AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS (P - 63)	37,00	13,600	503,20
11	F9G2U8FC	M3	CONFIGURACIÓ DE CUNETES LATERALS DELS CAMINS, AMB FORMIGÓ HM-30/P/20/I+F DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, COLOREJAT EN	120,66	20,750	2.503,70

		SUPERFÍCIE AMB SULFAT DE FERRO, .ESCAMPAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC, ESTESA I VIBRATGE MANUAL, NIVELLAMENT SEGONS APLANTILLAMENT PER FORMACIÓ DE LA CUNETA, REMOLINAT MANUAL AFEGINT 4 KG/M2 DE POLS DE QUARS I EL SULFAT DE FERRO EN INTENSITAT SEGONS PROBES A FER EN OBRA I POSTERIOR RASPATLLAT SEGONS PROVES PRÈVIES EN EL FORMIGÓ (P - 34)			
12	G3J2UU20	M	FORMACIÓ DE MURET DE RESALT, AMB FILERES DE PROBETES CILÍNDRIQUES DE FORMIGÓ, COL·LOCADES HORITZONTALS I LLEUGERAMENT AMORTERADES SENSE TAPAR COMPLETAMENT ELS INTRESTICIS ENTRE ELS CILINDRES DE LES PROBETES PER GARANTIR EL PAS DE L'AIGUA DE PLUJA. ENCASTADES SOBRE BASE DE 20 CM DE GRANULAT 50-70 GRANÍTICA, PER A UNA ALÇADA DE MURET DE 60 CM (SEGONS DETALL DELS PLÀNOLS), COL·LOCADA AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS. (P - 64)	27,00	60,000	1.620,00
13	F9A1SCG1	m2	PAVIMENT DE SAULÓ ESTABILITZAT AMB UN CONGLOMERAT BASAT EN POLIMERTS-ETILENO, AMB UNA DOSIFICACIÓ DEL 3,5% DEL PES DEL TERRENY I AGRGATS DE CAL, DE LA CASA SCG BCN O SIMILAR I EQUIVALENT. EL TREBALL INCLOU LA REALITZACIÓ D'UN ESTUDI PREVI AMB FABRICACIÓ DE PROBETES DE MOSTRA, LA ESCARIFICACIÓ DE LA BASE A UNA PROFUNDITAT DE 15 CM LA APLICACIÓ D'UNA EMULSSIÓI SCG ACRÍLICA REPARTIDA UNIFORMEMENT MITJANÇANT L'ÚS DE CISTERNA, BARREJA DEL PAVIMENT DE SAULÓ AMB LA DOSIFICACIÓ ADEQUADA DEL PRODUCTE, RESULTAT DE LA PROBETA MOSTRA, I ESTIMAT EN UN 3,5% DE RESINA, ESTESA I PICONATGE DE LA CAPA DE PAVIMENT, DE 15 CM DE GRUIX, I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM (P - 31)	20,29	401,500	8.146,44
14	F9G2SCG2	M2	CONFIGURACIÓ DE CUNETES LATERALS DELS CAMINS, SAULÓ ESTABILITZAT AMB UN CONGLOMERAT BASAT EN POLIMERTS-ETILENO, AMB UNA DOSIFICACIÓ DEL 3,5% DEL PES DEL TERRENY I AGRGATS DE CAL, DE LA CASA SCG BCN O SIMILAR I EQUIVALENT. ESCAMPAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC, ESTESA I PICONATGE AMB PICÓ VIBRANT, NIVELLAMENT SEGONS APLANTILLAMENT PER FORMACIÓ DE LA CUNETA, (P - 33)	32,23	83,000	2.675,09

TOTAL Capítulo 01.04 25.705,90

Obra 01 Presupuesto E1751-V4
Capítulo 05 JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FRE613C0	U	PODA D'ARBRE PLANIFOLI O CONÍFERA DE 10 A 15 M D'ALÇÀRIA, AMB TÈCNIQUES DE GRIMPADA, APLEC DE LA BROSSA GENERADA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA, I TRANSPORT DE LA MATEIXA A PLANTA DE COMPOSTATGE (NO MÉS LLUNY DE 20 KM) (P - 59)	52,56	2,000	105,12
2	FR11U222	M2	TREBALLS DE RECOLLIDA DE PLANTA PREEXISTENT A RECUPERAR, MITJANÇANT UNA PLANTACIÓ PROVISIONAL EN INDRETS DE L'OBRA, INCLOU RECUPERACIÓ DEL SUBSTART DE TERRES AMB LLAVORS, TRASPLANTAMENT DE PLANTA, PROTECCIÓ D'ARRELS, REGS DE MANTENIMENT, ETC. PER A LA SEVA POSTERIOR REUTILITZACIÓ A LA MATEIXA OBRA. TREBALLS A REALITZAR A,MB MITJANS PRIORITARIAMENT MANUALS AMB SUPORT PUNTUAL DE MAQUINARIA PETITA. (P - 44)	17,62	40,000	704,80
3	FR3P2212	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS (P - 47)	21,64	285,170	6.171,08

Secretaria
19 NOV 2018

PRESSUPOST

4	FR3P2111	M3	TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, ADOBADA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA MITJANA I MITJANS MANUALS (P - 46)	37,82	60,750	2.297,57
5	FR2B1107	M2	ANIVELLAMENT I REPASSADA DEL TERRENY PER A OBTENIR EL PERFIL D'ACABAT, AMB MITJANS MANUALS, PER A UN PENDENT DEL 12 AL 50 % (P - 45)	1,01	1.284,850	1.297,70
6	FRF134S0	M2	REG DE GESPA, PRADA O PLANTA ENTAPISSANT AMB MÀNEGA CONNECTADA A CAMIÓ CISTERNA, AMB UNA APORTACIÓ MÍNIMA DE 10 L/M2 I AMB UN RECORREGUT FINS AL PUNT DE CÀRREGA NO SUPERIOR A 2 KM (P - 60)	0,14	2.365,700	331,20
7	FRI3U041	M2	PLANTACIÓ DE FRAGMENTS COMPACTES (TEPES) D'ESPÈCIES HERBÀCIES I GRAMÍNIES RECOLLIDES A L'ENTORN DE L'OBRA, AMB UN GRUIX MÍNIM DE 10 CM I AMB UN RECOBRIMENT MAJOR O IGUAL AL 30% DE L'ÀREA TRACTADA, I REBLERT DELS ESPAIS BUITS AMB TERRA VEGETAL PROCEDENT DE L'OBRA (P - 61)	5,90	250,000	1.475,00
8	FR42122D	u	SUBMINISTRAMENT DE CELTIS AUSTRALISDE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 82,5 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 57,75 CM SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 48)	263,30	4,000	1.053,20
9	FR4HR636	u	SUBMINISTRAMENT DE SPARTIUM JUNCEUM D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 51)	2,94	300,000	882,00
10	FR4DS6F1	U	SUBMINISTRAMENT D'HYPARRHENIA HIRTA EN ALVÈOL FORESTAL DE 300 CM3 (P - 49)	1,60	1.500,000	2.400,00
11	FR4JJE23	U	SUBMINISTRAMENT DE VINCA MINOR D'ALÇÀRIA DE 10 A 15 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L (P - 55)	2,14	165,000	353,10
12	FR4HVAC1	U	SUBMINISTRAMENT DE VITEX AGNUS-CACTUS EN CONTENIDOR DE 5 L (P - 53)	3,99	252,000	1.005,48
13	FR4HRHAL	U	SUBMINISTRAMENT DE RHAMNUS ALATERNUS EN CONTENIDOR DE 5 L (P - 52)	2,85	252,000	718,20
14	FR4JHM3C	u	SUBMINISTRAMENT DE VIBURNUM TINUS D'ALÇÀRIA DE 60 A 80 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 54)	3,43	15,000	51,45
15	FR4GJ834	u	SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 40 A 60 CM, EN CONTENIDOR DE 3 L (P - 50)	3,37	15,000	50,55
16	FR612467	U	PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 25 A 35 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 120X120X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ PARCIAL DEL 60% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ PER TERRA DE JARDINERIA, PRIMER REG I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ (P - 56)	77,43	4,000	309,72
17	FR6B1154	U	PLANTACIÓ EN MASSA DE PLANTA DE PETIT PORT EN TEST DE VOLUM < 1 L, EN TERRENY PRÈVIAMENT PREPARAT, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, I AMB PRIMER REG (P - 57)	0,64	3.579,000	2.290,56
18	FR71U24J	M2	SEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS MIXTA AMB ADDICIÓ D'ESPÈCIES ARBUSTIVES I/O DE FLOR SEGONS NTJ 07N, AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT < 30 %, SUPERFÍCIE < 500 M2, INCLOENT LA COBERTURA DE LA LLAVOR AMB SORRA DE RIU RENTADA I EL CORRONAT POSTERIOR. AMB LA COMPOSICIÓ DE LLAVORS SEGÜENT: 40 % LOLIUM PERENNE (RAY GRASS) 35 % FESTUCA ARUNDINÁCEA 05 % POA ANNUA 05 % AGROSTIS STOLONIFERA 05 % PASPALUM VAGINATUM (P - 58)	2,86	286,500	819,39

TOTAL Capítulo 01.05 **22.316,12**

EUR

PRESSUPOST

Obra 01 Presupuesto E1751-V4
Capítulo 06 MOBILIARI I SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	GBBZ3010	M	TUB D'ALUMINI EXTRUSIONAT DE 76 MM DE DIÀMETRE, PER A SUPORT DE SENYALS DE TRÀNSIT, FIXAT A LA BASE (P - 70)	21,72	4,000	86,88
2	GBB1C121	U	PLACA TRIANGULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 90 CM DE COSTAT, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 67)	81,43	1,000	81,43
3	GBB13252	U	PLACA CIRCULAR PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 66)	71,91	2,000	143,82
4	GBB2C711	U	PLACA D'ORIENTACIÓ O SITUACIÓ PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 30X70 CM, ACABADA AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 68)	95,39	2,000	190,78
5	GBB3P210	U	CAIXETÍ DE RUTA PER A SENYALS DE TRÀNSIT, D'ALUMINI ANODITZAT, DE 40X16 CM, ACABAT AMB LÀMINA RETRORREFLECTORA CLASSE RA2, FIXAT AL SENYAL (P - 69)	42,34	2,000	84,68
6	GBA1F515	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTÍNUA PER A ÚS PERMANENT I RETRORREFLECTANT EN SEC, AMB HUMITAT I AMB PLUJA, TIPUS P-RR, DE 15 CM D'AMPLÀRIA, AMB TERMOPLÀSTIC D'APLICACIÓ EN CALENT DE COLOR BLANC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ (P - 65)	1,17	40,000	46,80
7	FBB4BCAR	U	COL·LOCACIÓ DE CARTELLS DE SENYALITZACIÓ EXISTENTS I PREVIAMENT RESERVATS, AMB EXCAVACI´ÑO, FORMACIÓ DE FOMNAMENTS ENCASTANT SUPORTS VERTIVALS EXISTENTS I RESTAURATS, PROTECCIÓ DE LES BASES DELS SUPORTS AMB PINTURES ASFÀLTIQUES DELS TRAMS EN CONTACTE AMB EL TERRENY. COL·LOCACIÓ DELS CARTELLS EXISTENTS INCLOSA NETEJA I RESTAURACIÓ PRÈVIA. (P - 35)	106,33	6,000	637,98
8	E898MHN0	M2	PINTAT DE PARAMENT EXTERIOR AMB PINTURA AL DISSOLVENT DE RESINES DE PLIOLITE, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FIXADORA I 2 CAPES D'ACABAT LLIS (P - 1)	7,73	368,000	2.844,64
9	FQ13REFU	u	RECOL·LOCACIÓ EN OBRA DELS BANCS PREEXISTENTS, INCLOU NETEJA I REPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE DE FORMIGÓ, FOLRE DE CARA SUPERIOR AMB TAULONS DE FUSTA TROPICAL AMB CERTIFICAT FSC AMB OLI DE DOS COMPONENTS, INCLOU ELEMENTS D'ANCORATGE AMB ACER GALVANITZAT QUE PERMETIN LA SEPARACIÓ DE LA FUSTA DE LA CARA DEL FORMIGÓ PER GARANTIR LA VENTILACIÓ I SECATGE DE LA FUSTA. (P - 42)	296,14	4,000	1.184,56
10	FQ42FU00	U	CONJUNT DE DUES PILONES I CADENAT PER A CONTROL D'ACCÉS, FORMAT PER PILONES CILINDRIQUES DE FUSTA TRACTADA EN AUTOCLAU, DE 80 MM DE DIÀMETRE, DE 1,60 M DE LLARGARIA, (60 CM ENCASTAT SOTA PAVIMENT EN FONAMENT DE FORMIGÓ DE 60X60X80), CLAUS D'ANCORATGE PER EVITAR MOVIMENTS DE LA FUSTA, INCLÓS ABRAÇADERA DE 15 CM GRADUABLE D'ACER GALVANITZAT, AMB MECANITZACIÓ PER FIXACIÓ DE CADENA. INCLOS 7 M. DE CADENA, I CADENAT DE SEGURETAT I PER INTEMPÈRIE. CADENA PINTADA EN COLOR NEGRE PINTURA EPOXÍDICA I RESINES SOBRE GALVANITZAT. (P - 43)	246,18	1,000	246,18
11	FRZ2PILO	u	PILONA DE ROLL DE FUSTA DE PI TRACTADA EN AUTOCLAU DE SECCIÓ CIRCULAR, DE 8 CM DE DIÀMETRE I 1,6 M DE LLARGÀRIA, CLAVADA PER DEIXAR 1 M PER SOBRE DE COTA PAVIMENT, BASE DE FORMIGÓ DE 60X60X80 CM, INCLOS EXCAVACIÓ, GRAPES DE FIXACIÓ I FORMIGONAT. (P - 62)	49,14	18,000	884,52

Entrada General
19 NOV. 2018

PRESSUPOST

TOTAL	**Capítulo**	**01.06**			**6.432,27**

Obra 01 Presupuesto E1751-V4
Capítulo 07 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2R5426A	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM (P - 20)	2,92	217,750	635,83
2	F2R4506A	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 12 T, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20 KM (P - 19)	2,92	934,710	2.729,35
3	F2RA73G1	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ INCLÒS, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 21)	8,91	934,710	8.328,27
4	F2RA7LP0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 22)	2,99	217,750	651,07

TOTAL	**Capítulo**	**01.07**			**12.344,52**

Obra 01 Presupuesto E1751-V4
Capítulo 08 VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PPA0CQF1	UT	PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRE PER AL CONTROL DE QUALITAT A LA OBRA (P - 77)	500,00	1,000	500,00
2	PPIMPREV	UT	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER IMPREVISTES D'OBRA (P - 78)	10.836,68	1,000	10.836,68

TOTAL	**Capítulo**	**01.08**			**11.336,68**

PROJECTE EXECUTIU D´ADEQUACIÓ PAISATGÍSTICA DEL PAS SOTA LA B20 DEL CAMÍ DE SANT JERONI DE LA MURTRA
PROM: AJ. BADALONA-CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA MARINA
REDACCIÓ JANSANA-DE LA VILLA-DE PAAUW ARQUITECTES SLP
DATA: MAIG 2018

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 2: Capítulo			Import
Capítulo	01.01	TREBALLS PREVIS I MOVIMENT DE TERRES	5.340,60
Capítulo	01.02	SANEJAMENT I DRENATGES	2.597,21
Capítulo	01.03	XARXES DE SERVEIS-INSTAL·LACIONS	736,80
Capítulo	01.04	PAVIMENTS	25.705,90
Capítulo	01.05	JARDINERIA	22.316,12
Capítulo	01.06	MOBILIARI I SENYALITZACIÓ	6.432,27
Capítulo	01.07	GESTIÓ DE RESIDUS	12.344,52
Capítulo	01.08	VARIS	11.336,68
Obra	**01**	**Presupuesto E1751-V4**	**86.810,10**
		86.810,10	

NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Presupuesto E1751-V4	86.810,10
			86.810,10

PROJECTE EXECUTIU D´ADEQUACIÓ PAISATGÍSTICA DEL PAS SOTA LA B20 DEL CAMÍ DE SANT JERONI DE LA MURTRA
PROM: AJ. BADALONA-CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA MARINA
REDACCIÓ JANSANA-DE LA VILLA-DE PAAUW ARQUITECTES SLP
DATA: MAIG 2018

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		86.810,10
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 86.810,10.....		11.285,31
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 86.810,10.....		5.208,61
	Subtotal	103.304,02
21 % IVA SOBRE 103.304,02.....		21.693,84
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	124.997,86

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(CENT VINT-I-QUATRE MIL NOU-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

Ajuntament de Badalona
APROVAT en sessió de la
JUNTA DE GOVERN LOCAL
de data 19 NOV. 2018
El secretari general
Isidre Martí i Sardà